

Odbudowa drogi gminnej, ul Wiejskiej, w miejsc Chodkowo, gmina. Bodzanów, po robotach kanalizacyjnych

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Element		
1	KNNR 6 0102-0100		Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników. Głębokość koryta 20 cm - kat.gruntu II-IV str lewa i prawa: 940*0,2*0,2*2	m2	75,2000 75,20000
2	KNNR 6 0113-0600		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 75,2	m2	75,2000 75,20000
3	BCD D-04.03.01.2 2.02		Skroplenie ręczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 940*4,5	m2	4230,0000 4230,00000
4	BCD D-05.03.05.2 1.05		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania,, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm po długości: 4230 minus ujęte w koszt br sanit: -844	m2	3386,0000 4230,00000 -844,00000
5	BCD D-05.02.01.11 .01		Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, warstwa o grubości po zagęszczeniu do 8cm 940*0,75*2	m2	1410,0000 1410,00000