

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
1	KNR 2-01W 0113-0300		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza	km	0,73
			0.644+0,085		0,72900
2	BCD D-04.01.01.3 1.01		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	5103,00
			729*(5,5+0,75*2)		5103,00000
3	KNNR 6 0113-0400		Nawierzchnia z destruktu bitumicznego. Warstwa górna grubości 10 cm, transport z placu wykonawcy do miejsca wbudowania.	m2	4009,50
			całość: 729*5,5		4009,50000
4	BCD D-05.03.08.2 1.01		Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową, dowożonymi z odl. 4 km	m2	4009,50
			4009,5		4009,50000
5	BCD D-04.04.02.2 2.01		Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1093,50
			729*0,75*2		1093,50000
			Dział nr 2. Oznakowania		
6	BCD D-07.02.01.4 1.01		Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	10,00
			10		10,00000
7	BCD D-07.02.01.4 4.17		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa II generacji	szt.	10,00
			10		10,00000