

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania pn. **"Remont nawierzchni drogi gminnej relacji Miszewo - Nowe Miszewo - ul. Leśna"**.

Zakres zamówienia obejmuje odbudowę drogi gminnej, po przejściu ulewnych deszczy o długości 970,00 mb, zlokalizowanej na terenie gminy Bodzanów. Nawierzchnia brukowana uległa licznym zniszczeniom w postaci wyrwanego bruku, szczelin pomiędzy kamieniami i zamulenia piaskiem, co powoduje częściową nieprzejezdną.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.

- 1) Roboty przygotowawcze – wykonanie koryt o głębokości 20 cm, na poszerzeniach jezdni , wyrównanie i usunięcie zanieczyszczeń, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych – na odcinku o pow. 1.443,5 m<sup>2</sup>,
- 2) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym, grubość warstwy do 10 cm, zagęszczenie mechaniczne,
- 3) Wykonanie 3.977,00 m<sup>2</sup> warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W i AC11S, o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm,
- 4) Wykonanie poboczy o szerokości 0,5 m, z tłucznia kamiennego, o grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm i powierzchni 970,00 m<sup>2</sup>.

Tłuczeń kamienny powinien posiadać dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie, warstwy można układać mechanicznie, przy pomocy rozkładarki do kruszywa. Ułożona warstwa winna być jednorodna. Warstwy należy zagęszczać przy pomocy walca lub zagęszczarki typu ciężkiego.

Mieszanka mineralno – asfaltowa po dowiezieniu z wytwórni, powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki lub równiarki. Po rozłożeniu, mieszanka powinna być zagęszczana przejściem walca statycznego.

Termin realizacji zadania 1 miesiąc od daty zawarcia umowy.

Sporządził:

B. Olesiński