

"Remont nawierzchni drogi gminnej relacji Miszewo - Nowe Miszewo - ul. Leśna".

l = 970 mb

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Element		
1	KNNR 6 0102-0100		Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni, wyrównanie, usunięcie zanieczyszczeń, zagęszczenie . Głębokość koryta 20 cm - kat.gruntu II-IV	m2	1443,5000
			str lewa i prawa jak w charakterystyce: 146*0,8+124*0,8*2+84*1,5+94*1,0+47*1,6+135*2,5+104*1,4		1093,50000
			70*(4+2*0,5)		350,00000
2	KNNR 6 0113-0200		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm	m2	1443,5000
			1093,50+350		1443,50000
3	KNNR 6 0113-0600		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1443,5000
			1093,5+350		1443,50000
4	BCD D-04.03.01.1 2.01		Oczyszczenie mechaniczne i ręczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych, wywóz piasku na 5km	m2	3776,0000
			odc +734 do +970 krotność 4: 236*4*4		3776,00000
5	KNNR 6 0107-0100		Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym . Zagęszczanie mechaniczne. Tłuczniem sortowanym do 10 cm	m3	220,2000
			do km +734: 734*3,0*0,1		220,20000
6	BCD D-04.03.01.2 2.02		Skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2	3977,0000
			970*4,1		3977,00000
7	BCD D-05.03.05.11 .01		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	3977,0000
			970*4,1		3977,00000
8	BCD D-05.03.05.2 1.05		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania,, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	3880,0000
			po długości: 970*4		3880,00000
9	BCD D-05.02.01.11 .01		Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, warstwa o grubości po zagęszczeniu do 8cm	m2	970,0000
			970*0,5*2		970,00000