

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania „Budowa PSZOK w Chodkowie, ul. Górna”.

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 31/12 w miejscowości Chodkovo w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa PSZOK w Chodkowie, ul. Górna”.
2. W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się wykonanie:
 - utwardzenie nawierzchni kostką brukową betonową stanowiącą: ciągi komunikacyjne (dojścia, dojazdy), miejsca postojowe dla samochodów,
 - posadowienie kontenera socjalno-biurowego, wiaty magazynowej, wiaty na wagę samochodową,
 - ogrodzenie terenu,
 - przygotowanie terenu magazynowania odpadów z przeznaczeniem na usytuowanie: kontenera na odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ZSEE (tymczasowy obiekt budowlany pełniący funkcję użytkową budynku), kontenera na przedmioty do ponownego użycia (tymczasowy obiekt budowlany pełniący funkcję użytkową budynku), 4 szt. kontenerów o pojemności 7,0 m³, 6 szt. pojemników z tworzywa sztucznego o pojemności 1,1 m³, 4 szt. pojemników z tworzywa sztucznego o pojemności 240 dm³.
 - wykonanie infrastruktury towarzyszącej: zewnętrzna instalacja oświetleniowa, instalacja wewnętrznej kanalizacji deszczowej wraz z separatorem węglowodorów, przyłącza do sieci wodociągowej, szczelny zbiornik bezodpływowy, wewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej.
3. Wywóz materiałów budowlanych (gruzu) znajdującego się na terenie budowy leży po stronie wykonawcy.
4. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia określono w dokumentacji budowlanej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, który należy traktować, jako materiał pomocniczy dla ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia.
5. Oprócz robót budowlanych wykonawca musi uwzględnić również koszty:
 - wszelkich robót przygotowawczych; zagospodarowania placu budowy; utrzymanie zaplecza budowy;
 - projekt, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 - kompleksowej obsługi geodezyjnej wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną;
 - koszty dokumentacji powykonawczej;
 - wywóz nadmiaru urobku wg wskazań Zamawiającego na odległość do 1 km,
 - po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych; koszty związane z uporządkowaniem obiektów;
 - koszty prób, badań, odbiorów;
 - innych prac wynikających z uzgodnień branżowych i warunków realizacji kontraktu oraz ze specyfikacji technicznej.

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Sporządziła:
K. Lenkiewicz