

PRACE NAPRAWCZE W RAMACH WYKONAWSTWA ZASTĘPCZEGO DLA ZADANIA - Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Bodzanowie w ramach "Kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bodzanów"

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac naprawczych ciągu technologicznego Oczyszczalni Ścieków w Bodzanowie. Prace konieczne do wykonania zostały określone również w protokole z przeglądu gwarancyjnego sporządzonego w dniu 20.12.2022r .

1. Reaktor „A”
 - niesprawny system napowietrzania reaktora - należy naprawić niesprawny system napowietrzania: wymienić uszkodzone dyfuzory;
 - należy wymienić uszkodzoną sondę tlenu;
 - należy dokonać naprawy uszkodzonego piaskownika.
2. Reaktor „B”
 - z uwagi na niesfunkcjonujący odzysk piasku należy wymienić uszkodzone części urządzenia.
3. Punkt zlewczy ścieków dowożonych
 - należy wymienić uszkodzoną drukarkę pozwalającą na wystawiania wydruków ilości dostarczonych ścieków.
 - należy wykonać wymianę uszkodzonego odcinka długości 36 m
 - należy wymienić uszkodzone elektro zawory i przepływomierz.
4. Pomieszczenie higienizacji osadu
 - należy ocenić uszkodzenie i wykonać remont podajnika piasku bądź wymienić uszkodzone urządzenia
 - z uwagi na niewłaściwą pracę ślimaka podajnika stacji wapnowania należy wymienić ślimak wraz z sterowaniem
5. Pomieszczenie prasy osadu
 - należy wykonać naprawę niesprawnego systemu odzysku wody technologicznej poprzez naprawę filtrów i wymianę systemu sterowania
 - z uwagi na niewłaściwą pracę panelu sterowania prasą osadu należy wykonać prawidłowy układ sterowania
 - z uwagi na niewłaściwą pracę elektrozaworów powietrza, po naprawie sterowania prasą osadą wymienić uszkodzone elektrozawory
 - niewłaściwa praca systemu SCADA - usprawnić system SCADA
6. Teren
 - należy wykonać uszczelnienie studni przepływomierza ścieków uzdatnionych zaprawami uszczelniającymi

- z uwagi na nie działający system automatycznego rozruchu agregatu prądotwórczego wykonać usprawnienie systemu automatycznego załączania agregatu
- z uwagi na brak masztu do wyjmowania pomp należy dostarczyć i zamontować żurawik

Szczegółowy zakres prac koniecznych do wykonania został przedstawiony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Przed złożeniem oferty niezbędna jest wizja na obiekcie oczyszczalni.