

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Bodzanowie, Chodkowie i Chodkowie-Działkach” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zakres zamówienia obejmuje przebudowę wg. projektów budowlanych dróg osiedlowych (gminnych) w Bodzanowie, Chodkowie i Chodkowie-Działkach wraz z kanalizacją deszczową. W zakres robót wchodzi:

Chodkowo-Działki:

ul. Długa

część ul. Kwiatowej od skrzyżowania z ul. Wyszogrodzką do skrzyżowania z ul. Długą.

Zakres robót w zakresie przebudowy dróg:

ul. Długa

- roboty pomiarowe,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej o długości 620m i szerokości 5m,
- wykonanie skrzyżowań o nawierzchni bitumicznej o szerokości od 4m do 5m z obustronnymi chodnikami o szerokości 2,23m z ul. Krótką i Kwiatową,
- wykonanie chodników jedno i dwustronnych o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 2,23m,
- wykonanie dojazdów do furtek o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 1m,
- wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej z projektowanej drogi gminnej do działek przyległych o szerokości 4m,
- uzupełnienie dwustronnych poboczy drogi i zjazdów kruszywem łamanym o szerokości 0,75m,
- zabezpieczenie kolidujących sieci podziemnych rurami ochronnymi,

- rozbiórka obecnych ulepszonych nawierzchni dróg, chodników i zjazdów w obszarze inwestycji,
- regulacja wysokościowa studzienek i zaworów,
- humusowanie wraz z obsianiem trawą terenu przyległego w granicach pasa drogowego,

ul. Kwiatowa

- roboty pomiarowe,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej o długości ok. 130m i szerokości od 4m do 5m, od drogi powiatowej ul. Wyszogrodzkiej do ul. Długiej
- wykonanie chodników jedno i dwustronnych o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 2,23m,
- wykonanie dojazdów do furtek o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 1m,
- wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej z projektowanej drogi gminnej do działek przyległych o szerokości 4m,
- uzupełnienie dwustronnych poboczy drogi i zjazdów kruszywem łamanym o szerokości 0,75m,
- wykonanie rowu przydrożnego
- ułożenie przepustu
- zabezpieczenie kolidujących sieci podziemnych rurami ochronnymi,
- rozbiórka obecnych ulepszonych nawierzchni dróg, chodników i zjazdów w obszarze inwestycji,
- regulacja wysokościowa studzienek i zaworów,
- humusowanie wraz z obsianiem trawą terenu przyległego w granicach pasa drogowego,

Zakres robót w zakresie sieć kanalizacji deszczowej

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą,
- układanie rur ochronnych z PCW,
- wykopy wykonywane w gruncie kat. III,
- wykopy jamiste wykonywane koparkami,
- wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi,
- montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów
- kanały rurowe

- studzienki kanalizacyjne
- wylot kolektora
- umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi,
- próba wodna szczelności kanałów rurowych,
- osypka rurociągu kruszywem dowiezionym,
- zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi

Opracowanie i uzgodnienie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu.

Termin realizacji zadania - 13 miesięcy

Płatność II transze

Załączniki:

- Przedmiary robót
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
- Opinia geotechniczna
- Materiały do zgłoszenia przebudowy dróg ul. Długiej i ul. Kwiatowej
- Rysunki
- Zakres opracowania – mapa
- Materiały do zgłoszenia - Projekt Kanalizacja Deszczowa

Sporządziła:

A. Jakubowska