

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Świetlica			
1		Renowacja Istniejących okiennic	szt		
d.1		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2	m ²		
d.1	0928-10	1,7*1,5*9	m ²	22,950	
				RAZEM	22,950
3	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12	1,7*9	m	15,300	
				RAZEM	15,300
4	KNR 2-02	Podokienniki,	m		
d.1	2103-01	15,3	m	15,300	
				RAZEM	15,300
5	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2611-01	394,9	m ²	394,900	
				RAZEM	394,900
6	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
d.1	2612-01	394,9	m ²	394,900	
				RAZEM	394,900
7	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		
d.1	2612-04	394,9*4	szt	1579,600	
				RAZEM	1579,600
8	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-klejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	2612-06	394,9	m ²	394,900	
				RAZEM	394,900
9	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2612-08	150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
10	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.1	0931-01	150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
11	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1	0932-02	394,9	m ²	394,900	
				RAZEM	394,900
12	KNR 0-18	Demontaż i montaż podbitki R - 1,8	m ²		
d.1	2613-01		m ²	63,300	
	analogia	63,3		RAZEM	63,300
13	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce płaskowej	m ²		
d.1	0806-01	40,08	m ²	40,080	
				RAZEM	40,080
14	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01	1,2*0,35	m ³	0,420	
				RAZEM	0,420
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od-ległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	1,2*0,35+40,08*0,07	m ³	3,226	
				RAZEM	3,226
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 14	m ³	3,226	
		1,2*0,35+40,08*0,07		RAZEM	3,226
17		Utylizacja gruzu	t		
d.1		3,3*2	t	6,600	
				RAZEM	6,600
18	KNR 2-02	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m ³		
d.1	0218-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1,2*0,35	m ³	0,420	
				RAZEM	0,420
19	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-07	1*2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
20	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03	1*2*0,3	m ³	0,600	
				RAZEM	0,600
21	KNR 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komórków.grubości 24 cm	m ²		
d.1	0107-01	1*2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR 2-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m ²	m ²		
d.1	1203-01	1*2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0806-01	37	m ²	37,000	
				RAZEM	37,000
24	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	80,5*0,6+37*1	m ²	85,300	
				RAZEM	85,300
25	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1	0103-02	80,5*0,6+37*1	m ²	85,300	
				RAZEM	85,300
26	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-01	80,5*0,6+37*1	m ²	85,300	
				RAZEM	85,300
27	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-02	80,5*0,6+37*1	m ²	85,300	
				RAZEM	85,300