

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ELEWACJA			
1	KNR 0-17 d.1 2610-01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki 556	m ²		
			m ²	556,000	
				RAZEM	556,000
2	KNR 0-17 d.1 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie słupy 32	m ²		
			m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
3	KNR 0-17 d.1 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 32	m ²		
			m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
4	KNR AT-31 d.1 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna 32	m ²		
			m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
5	KNR 2-02 d.1 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 556	m ²		
			m ²	556,000	
				RAZEM	556,000
6	NNRNKB d.1 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 556	m ²		
			m ²	556,000	
				RAZEM	556,000
7	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 24*0,45*1+1,5*0,45*9	m ²		
			m ²	16,875	
				RAZEM	16,875
8	KNR 2-02 d.1 0107-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komórek.grubości 24 cm zamurowanie drzwi 2,63	m ²		
			m ²	2,630	
				RAZEM	2,630
9		Demontaż starej i montaż nowej podbitki 12	m ²		
			m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
10		Montaż nowej podbitki 25	m ²		
			m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
11	KNR 0-19 d.1 0928-02	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV o pow. do 0.6 m2 0,6*1*9	m ²		
			m ²	5,400	
				RAZEM	5,400
2		OPASKA I PODJAZD			
12	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 25	m ²		
			m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
13	KNR 2-31 d.2 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 25	m ²		
			m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
14	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 30	m		
			m	30,000	
				RAZEM	30,000
15	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 20	m ²		
			m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
16	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 32	m ²		
			m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
17	KNR 2-31 d.2 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 32	m ²		
			m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
18	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeże plastikowe	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
19	KNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m	m ²		
d.2	0101-01	32	m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
20	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0202-01	32	m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
21	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	18	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
22	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.2	0103-02	18	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
23	KNR AT-03	Nawierzchnia z betonu B-35 gr. 22 cm, z warstwą poślizgową dylatowana, z nacięciem szczelin i zalaniem masą zalewową (w zatokach postojowych)	m ²		
d.2	0303-01	18	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
24	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03	25	m	25,000	
				RAZEM	25,000