

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Przebudowa boiska			
1	KNR 2-31	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
d.1	1004-03				
		28,8 * 59,8	m2	1 722,24	
				RAZEM	1 722,24
2	KNR 2-31	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
d.1	1106-01				
		15,00 * 0,1 * 1,8	t	2,70	
				RAZEM	2,70
3		Dostawa i montaż nawierzchni boiska z trawy syntetycznej			
d.1					
		28,8 * 59,8		1 722,24	
				RAZEM	1 722,24
4	kalk. własna	Dostawa i montaż zabudowy panelowej	m		
d.1					
		135	m	135,00	
				RAZEM	135,00
5	kalk. własna	Dostawa i montaż furtek szer. 0,9m	szt		
d.1					
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
6	kalk. własna	Dostawa i montaż piłkochwyłów - siatka	m2		
d.1					
		500	m2	500,00	
				RAZEM	500,00
7	kalk. własna	Dostawa i montaż piłkochwyłów - słupki	szt		
d.1					
		68	szt	68,00	
				RAZEM	68,00
8	kalk. własna	Dostawa i montaż bramek głównych 7,32x2,44	szt		
d.1					
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
9	kalk. własna	Dostawa i montaż bramek skrajnych 5,00x2,00	szt		
d.1					
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
10	kalk. własna	Dostawa i montaż bramek środkowych 3,00x2,00	szt		
d.1					
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
11	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawów do koszykówki	szt		
d.1					
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
12	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawów do siatkówki (tuleje+siatka+słupki)	szt		
d.1					
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Trybuna			
13	KNR-W 7-12	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych	m2		
d.2	0302-05				
	analogia				
		107	m2	107,00	
				RAZEM	107,00
14	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
d.2	1134-02				
	analogia				
		107	m2	107,00	
				RAZEM	107,00
15	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania -MALOWANIE FARBA ŚLIKONOWA	m2		
d.2	1206-02				
	analogia				
		107	m2	107,00	
				RAZEM	107,00
16	kalk. własna	Demontaż uszkodzonych i montaż nowych siedzisk stadionowych	szt		
d.2					
		10	szt	10,00	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,00
3		Ciągi komunikacyjne			
17 d.3	KNR 2-31 1004-02	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka)	m2		
		184	m2	184,00	
				RAZEM	184,00
18 d.3	KNR 2-31 1408-02 analogia	Ręczne miałowanie nawierzchni - SPOINOWANIE NAWIERZCHNI PIASKIEM	m2		
		184	m2	184,00	
				RAZEM	184,00
19 d.3	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
20 d.3	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
21 d.3	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 2	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
22 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
23 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		0,60	m3	0,60	
				RAZEM	0,60
24 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
4		Wypożyczenie			
25 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż stojaka rowerowego na 6 stanowisk	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
26 d.4	kalk. własna	Modernizacja koszy na śmieci - czyszczenie i malowanie dwukrotnie farbą olejną	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
27 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00