

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Wiciejowo i Leksyn w ramach zadania przebudowa nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Leksyn

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			roboty drogowe [CPV:45233252-0:Roboty w zakresie nawierzchni ulic]		
1	BCD D-01.01.01.1 1.01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza	km	0,6800
			0,675		0,68000
2	BCD D-04.01.01.3 1.01		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	4725,0000
			675*7		4725,00000
3	BCD D-06.02.01.1 1.02		Ułożenie przepustów rurowych HPED o średnicy 40 cm pod zjazdami, ścianki czołowe skośne	m	7,0000
			przy dp6971: 7		7,00000
4	KNNR 6 0113-0500		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 10 cm	m2	4515,5000
			675*(5+2*0,75)		4387,50000
			skrzyżowania: 8*8*0,5*4		128,00000
5	BCD D-05.03.05.1 1.02		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	3570,5000
			675*5,1		3442,50000
			skrzyżowania: 8*8*0,5*4		128,00000
6	BCD D-04.03.01.2 2.04		Skroplenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2	3570,5000
			3570,5		3570,50000
7	BCD D-05.03.05.2 1.01		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	3503,0000
			675*5+128		3503,00000
2.			Zjazdy na posesje		
8	BCD D-04.01.01.1 2.01		Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości zjazdu w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm	m2	138,2000
			tylko te poza poboczem: 13,2+27+26+10*2+15+18,5*2		138,20000
9	BCD D-04.04.02.1 2.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	138,2000
			138,2		138,20000

3. Pobocza i oznakowanie,

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
3.			Pobocza i oznakowanie,		
10	BCD D-04.04.01.2 1.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa - destruktu bitumiczny, frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy 8 cm	m2	1012,5000
			675*0,75*2		1012,50000
11	BCD D-07.02.01.4 1.01		Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	4,0000
			4		4,00000
12	BCD D-07.02.01.4 4.15		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych dużych typ B i C (okrągły o średnicy 900 mm), folia odbłaskowa III generacji	szt.	6,0000
			A-7: 1+1		2,00000
			A-6b,c: 2+2		4,00000
13	BCD D-03.03.01.5 1.01		Wykonanie drenażu francuskiego o szerokości rowka 25cm i głębokości ułożenia do 100 cm	m	670,0000
			670		670,00000