

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wiciejewo i Leksyn, w ramach zadania pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Leksyn" finansowanego z budżetu Gminy oraz w ramach dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Inwestycja związana z realizacją zadania w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wiciejewo i Leksyn, w ramach zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Leksyn” o długości 0,6750 km i szerokości 5,0 m, zlokalizowanej na terenie gminy Bodzanów w obrębie ewid. Leksyn, działki nr 177, 35/1, 33/11, 36/2, 34/3, 38/2, 176 – Leksyn; 97 - Wiciejewo.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.

- 1) Tyczenie obiektu, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza – na odcinku 0,6750 km,
- 2) Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV o powierzchni 4725 m²,
- 3) Ułożenie przepustów rurowych HPED o średnicy 40cm pod zjazdami, ścianki czołowe skośne – 7m,
- 4) Podbudowa z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 10 cm – 4515,50 m²
- 5) Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm – 3570,50 m²
- 6) Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznymi emulsjami asfaltowymi – 3570,50 m²
- 7) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm – 3503 m²

- 8) Zjazdy na posesje – koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości zjazdu w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20cm – 138,20m²
- 9) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 138,20m²,
- 10) Pobocza i oznakowanie – wykonanie podbudowy z kruszywa – destruktywny, bitumiczny, frakcji 0-31,5mm, warstwa górna, grubość warstwy 8cm – 1012,50m²
- 11) Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami – 4 szt.
- 12) Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych dużych typ B i C – 6 szt.
- 13) Wykonanie drenażu francuskiego o szerokości rowka 25cm i głębokości ułożenia do 100cm – 670m

Materiał pozyskany z rozbiórki istniejącej nawierzchni drogi pozostaje do dyspozycji Zamawiającego.

Opracowanie i uzgodnienie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, wraz z wykonaniem czasowej organizacji ruchu – jeżeli takowa będzie potrzebna.

UWAGA!!! Zaleca się dokonania przez Oferentów wizji lokalnej na terenie będącym przedmiotem niniejszego zamówienia.

Na wykonane roboty Wykonawca udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.

Termin realizacji zadania: do 30 listopada 2023 r.

Sporządziła:

A. Jakubowska