

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace budowlane			
1	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych 2x krotnie	m ²		
d.1	0816-03	Krotność = 2	m ²	42,400	
		42,4		RAZEM	42,400
2	KNR-W 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów 2 krotnie	m ²		
d.1	1122-07	Krotność = 2	m ²	42,400	
		42,4		RAZEM	42,400
3	KNR 19-01	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0	m ²		
d.1	1020-06	m2 z wywiezieniem R- 1,8	m ²	74,480	
		74,48		RAZEM	74,480
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	74,480	
		74,48		RAZEM	74,480
5	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-	m ²		
d.1	0815-04	brykowanych i betonowych wylewanych	m ²	74,480	
		74,48		RAZEM	74,480
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		
d.1	1505-03	łoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	74,480	
		74,48		RAZEM	74,480
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	42,400	
		42,4		RAZEM	42,400
8	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-	m ²		
d.1	0815-04	brykowanych i betonowych wylewanych	m ²	42,400	
		42,4		RAZEM	42,400
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		
d.1	1505-03	łoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	42,400	
		42,4		RAZEM	42,400
10	KNR 2-02	Parapety	m		
d.1	2103-02	1,2*2	m	2,400	
				RAZEM	2,400
11	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
d.1	1024-06	1,8*2,2	m ²	3,960	
				RAZEM	3,960
12	KNR 2-15	Grzejniki aluminiowe o powierzchni ogrzewalnej 7.5-10.0 m2	kpl.		
d.1	0420-04	5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0412-02	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
14	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapien-	m ²		
d.1	0329-02	nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²	4,000	
		4		RAZEM	4,000
15	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapien-	m ²		
d.1	0329-02	nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²	2,000	
		2		RAZEM	2,000
16	KNR 2-02	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1	0126-05	4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
17	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	90,5	m ²	90,500	
				RAZEM	90,500
18	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od-	m ³		
d.1	0108-11	ległość do 1 km	m ³	2,710	
		4*0,15+2*0,15+90,5*0,02		RAZEM	2,710
19	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 14	m ³	2,710	
		2,71		RAZEM	2,710

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
20		Utylizacja gruzu	t		
d.1		2,71*2	t	5,420	
				RAZEM	5,420
21	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	90,5	m ²	90,500	
				RAZEM	90,500
22	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-04	90,5	m ²	90,500	
				RAZEM	90,500
23	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	90,5	m ²	90,500	
				RAZEM	90,500
24	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	42,4+43,54	m ²	85,940	
				RAZEM	85,940
25	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-06	42,4+43,54	m ²	85,940	
				RAZEM	85,940
26	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	85,94	m ²	85,940	
				RAZEM	85,940
27	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	42+15	m ²	57,000	
				RAZEM	57,000
28	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-04	57	m ²	57,000	
				RAZEM	57,000
29	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	57	m ²	57,000	
				RAZEM	57,000
30	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod glazurę	m ²		
d.1	202 1134-02	18+16	m ²	34,000	
				RAZEM	34,000
31	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	0829-01	34	m ²	34,000	
				RAZEM	34,000
32	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m ²		
d.1	0822-06	34	m ²	34,000	
				RAZEM	34,000
33	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome pod gres	m ²		
d.1	202 1134-01	43,5+18	m ²	61,500	
				RAZEM	61,500
34	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
d.1	202 1130-01	61,5	m ²	61,500	
				RAZEM	61,500
35	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1118-01	61,5	m ²	61,500	
				RAZEM	61,500
36	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m ²	m ²		
d.1	202 2806-05	61,5	m ²	61,500	
				RAZEM	61,500
37	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0303-02	2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
38	KNR 4-01	Zamurowanie okna	m ²		
d.1	0303-02	2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
39 d.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0,9*2*3+0,8*2	m ² m ²	 7,000	
				RAZEM	7,000
40 d.1	KNR-W 2-02 20202-01	Ruszty drewniane pod boazerię na ścianach surowych ceglanych	m ² m ²	 11,000	
		11		RAZEM	11,000
41 d.1	KNR-W 2-02 20203-01	Boazeria z listew drewnianych o szerokości do 45 mm	m ² m ²	 11,000	
		11		RAZEM	11,000
42 d.1	KNR-W 2-02 20204-01	Elementy wykończenia boazerii - ćwierćwałek	m m	 10,000	
		10		RAZEM	10,000
43 d.1	KNR-W 2-02 20203-03	Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie 2x krotnie Krotność = 2	m ² m ²	 11,000	
		11		RAZEM	11,000
44 d.1		Wykonanie wentylacji : kuchnia i łazienka	kpl kpl	 2,000	
		2		RAZEM	2,000
2		Prace elektryczne			
45 d.2	KNR 5-08 0516-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem - przykręcanych -1x20W - przelotowych	szt. szt.	 9,000	
		9		RAZEM	9,000
46 d.2	KNR 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem	szt. szt.	 21,000	
		21		RAZEM	21,000
47 d.2	KNR 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża wyłączników	szt. szt.	 4,000	
		4		RAZEM	4,000
48 d.2		Przeróbka instalacji elektrycznej	kpl kpl	 1,000	
		1		RAZEM	1,000
3		Prace wod - kan			
49 d.3	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt. szt.	 1,000	
		1		RAZEM	1,000
50 d.3	KNR 2-15 0115-01	Baterie zmywakowe kuchenn ściennie o śr. nom. 15 mm	szt. szt.	 1,000	
		1		RAZEM	1,000
51 d.3	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem	szt. szt.	 1,000	
		1		RAZEM	1,000
52 d.3	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl. kpl.	 1,000	
		1		RAZEM	1,000
53 d.3		Przeróbka instalacji wod-kan	kpl kpl	 1,000	
		1		RAZEM	1,000
4		Wyposażenie			
54 d.4		Montaż stołu gospodarczego ze zlewem	szt. szt.	 1,000	
		1		RAZEM	1,000