

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace budowlane			
1	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych 2x krotnie	m ²		
d.1	0816-03	Krotność = 2 42,4	m ²	42,400	
				RAZEM	42,400
2	KNR-W 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów 2 krotnie	m ²		
d.1	1122-07	Krotność = 2 42,4	m ²	42,400	
				RAZEM	42,400
3	KNR 19-01	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0	m ²		
d.1	1020-06	m2 z wywlezeniem R- 1,8 74,48	m ²	74,480	
				RAZEM	74,480
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m ²		
d.1	202 1134-02	- powierzchnie płonowe 74,48	m ²	74,480	
				RAZEM	74,480
5	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-04	74,48	m ²	74,480	
				RAZEM	74,480
6	KNR 2-02	Dwuwarstwowe malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	74,48	m ²	74,480	
				RAZEM	74,480
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m ²		
d.1	202 1134-02	- powierzchnie płonowe 42,4	m ²	42,400	
				RAZEM	42,400
8	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-04	42,4	m ²	42,400	
				RAZEM	42,400
9	KNR 2-02	Dwuwarstwowe malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	42,4	m ²	42,400	
				RAZEM	42,400
10	KNR 2-02	Parapety	m		
d.1	2103-02	1,2*2	m	2,400	
				RAZEM	2,400
11	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
d.1	1024-06	1,8*2,2	m ²	3,960	
				RAZEM	3,960
12	KNR 2-15	Grzejniki aluminiowe o powierzchni ogrzewalnej 7.5-10.0 m2	kpl.		
d.1	0420-04	5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 16 mm	szt.		
d.1	0412-02	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
14	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.1	0329-02	4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
15	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.1	0329-02	2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1	0126-05	4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
17	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	90,5	m ²	90,500	
				RAZEM	90,500
18	KNR 4-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowozymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0100-11	4*0,15+2*0,15+90,5*0,02	m ³	2,710	
				RAZEM	2,710
19	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowozymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 14 2,71	m ³	2,710	
				RAZEM	2,710

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
20		Utylizacja gruzu	t		
d.1		2,71*2	t	5,420	
				RAZEM	5,420
21	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m ²		
d.1	202 1134-02	powierzchnie pionowe	m ²	90,500	
		90,5		RAZEM	90,500
22	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0816-04		m ²	90,600	
		90,6		RAZEM	90,600
23	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03		m ²	90,500	
		90,5		RAZEM	90,500
24	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m ²		
d.1	202 1134-02	powierzchnie pionowe	m ²	85,940	
		42,4+43,54		RAZEM	85,940
25	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sułfach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-06		m ²	85,940	
		42,4+43,54		RAZEM	85,940
26	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03		m ²	85,940	
		85,94		RAZEM	85,940
27	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m ²		
d.1	202 1134-02	powierzchnie pionowe	m ²	57,000	
		42+15		RAZEM	57,000
28	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-04		m ²	57,000	
		57		RAZEM	57,000
29	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03		m ²	57,000	
		57		RAZEM	57,000
30	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m ²		
d.1	202 1134-02	powierzchnie pionowe pod glazurę	m ²	34,000	
		18+16		RAZEM	34,000
31	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	0829-01		m ²	34,000	
		34		RAZEM	34,000
32	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m ²		
d.1	0822-06		m ²	34,000	
		34		RAZEM	34,000
33	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m ²		
d.1	202 1134-01	powierzchnie poziome pod gr.	m ²	61,500	
		43,5+18		RAZEM	61,500
34	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
d.1	202 1130-01		m ²	61,500	
		61,5		RAZEM	61,500
35	KNR 0-12II	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1118-01		m ²	61,500	
		61,5		RAZEM	61,500
36	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m ²	m ²		
d.1	202 2806-05		m ²	61,500	
		61,5		RAZEM	61,500
37	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0303-02		m ²	2,000	
		2		RAZEM	2,000
38	KNR 4-01	Zamurowanie okna	m ²		
d.1	0303-02		m ²	2,000	
		2		RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
39	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykonane	m ²		
d.1	1017-02	0,9*2*3+0,8*2	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
40	KNR-W 2-02	Rusztły drewniane pod boazerię na ścianach surowych ceglanych	m ²		
d.1	20202-01	11	m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
41	KNR-W 2-02	Boazeria z listew drewnianych o szerokości do 45 mm	m ²		
d.1	20203-01	11	m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
42	KNR-W 2-02	Elementy wykończenia boazerii - ówlerówalek	m		
d.1	20204-01	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
43	KNR-W 2-02	Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie 2x krotnie	m ²		
d.1	20203-03	Krotność = 2	m ²	11,000	
		11		RAZEM	11,000
44		Wykonanie wentylacji : kuchnia i łazienka	kpl		
d.1		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Prace elektryczne			
45	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem - przykręcanych -1x20V - przelotowych	szt.		
d.2	0516-02	9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
46	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem	szt.		
d.2	0308-01	21	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
47	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża wyłączników	szt.		
d.2	0309-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
48		Przeróbka instalacji elektrycznej	kpl		
d.2		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Prace wod - kan			
49	KNR 2-16	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.3	0115-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50	KNR 2-16	Baterie zmywakowe kuchenne ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.3	0115-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51	KNR 2-16	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kołanem	szt.		
d.3	0221-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNR 2-16	Montaż ustępów pojedynczych z płytkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
d.3	0224-03	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
53		Przeróbka instalacji wod-kan	kpl		
d.3		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Wyposażenie			
54		Montaż stołu gospodarczego ze zlewem	szt.		
d.4		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000