

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Cieśle na dz. nr 462 i Gąsewo dz. nr 67/6, w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w m. Reczyn – etap I" finansowanego z budżetu Gminy oraz w ramach dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.

- 1) Tyczenie obiektu, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza – na odcinku 0,3800 km
- 2) Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 80 cm z uprzednim odkopaniem przepustów, wywóz urobku na 5 km – 5,0000 m
- 3) Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu, wywóz gruzu na 10 km – 4,5000 m³
- 4) Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu rur PEHD fi 100 cm – 8,0000 m
- 5) Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów o średnicy 100 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem – 2,2500 m³
- 6) Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie, głębokość koryta 10 cm – 1962,0000 m²
- 7) Podbudowa z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 8 cm – 1962,0000 m²
- 8) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-biomicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych – grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka AC22W dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania – 1430,0000 m²
- 9) Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem – 1430,0000 m²

- 10) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna).
Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S, samochód samowyładowawczy 5-10t – 1392,0000 m²
- 11) Pobocza z kruszyw łamanych - destrukta bitumiczny, warstwa grubości 8cm – 570,00000 m²
- 12) Ustawienie słupów z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami – 6 szt.
- 13) Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D – 7 szt.
- 14) Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych – 50,0000 m

Materiał pozyskany z rozbiórki istniejącej nawierzchni drogi pozostaje do dyspozycji Zamawiającego.

Opracowanie i uzgodnienie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

UWAGA!!! Zaleca się dokonania przez Oferentów wizji lokalnej na terenie będącym przedmiotem niniejszego zamówienia. Załączony przedmiar robót nie jest podstawą do sporządzenia oferty, ma jedynie charakter pomocniczy, informacyjny.

Na wykonane roboty Wykonawca udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.

Termin realizacji zadania: 2 miesiące od daty podpisania umowy

Sporządziła:

A. Jakubowska