

Zamawiający:

Miasto i Gmina Bodzanów

ul. Bankowa 7

09-470 Bodzanów

tel.: (24) 260 70 06

e-mail: zamowienapubliczne@bodzanow.pl

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Archutówku”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zamawiający – Miasto i Gmina Bodzanów zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1320) informuje, że 30.04.2025 r. wpłynęły pytania do zamówienia na realizację zadania pn.: „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Archutówku”.

Pytanie nr 1:

PT na elewacji wełna 20cm, w kosztorysie styropian.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Jako ocieplenie ścian rozbudowanych świetlicy przyjąć należy wełnę skalną hydrofobizowaną o grubość licującej do ściany istniejącej (około 22 cm).

Pytanie nr 2:

PT więźba tradycyjna, w kosztorysie dźwigary.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Konstrukcję dachu zaprojektowano jako prefabrykowaną z gotowych wiązarów dachowych.

Pytanie nr 3:

PT odgromówka, w kosztorysie brak, na rys. brak.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Należy przewidzieć i doszacować instalację odgromową świetlicy.

Pytanie nr 4:

PT ażury na stabilizacji wypełnione humusem z posianiem trawy, w kosztorysie gołe ażury.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Płyty betonowe ażurowe na stabilizacji należy wypełnić humusem wraz z dosiewką trawy.

Pytanie nr 5:

PT klimatyzator 3kW, w kosztorysie brak, na rys. brak.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Jako źródło ciepła projektuje się klimatyzator ścienny z funkcją grzania o mocy do 3kW plus dodatkowo grzejnik elektryczny używany sezonowo. Klimatyzator może zastąpić jedną z dwóch kurtyn powietrznych.

Pytanie nr 6:

PT kocioł na pellet 25kW, w kosztorysie brak, na rys. brak.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Nie projektuje się kotła na Pellet.

Pytanie nr 7:

PT bufor ciepła, w kosztorysie brak, na rys. brak.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Nie projektuje się buforu/zbiornika ciepłej wody użytkowej.

Pytanie nr 8:

PT kominy wentylacyjne okładane ceglami, w kosztorysie brak, na rys. brak

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Kominki wentylacyjne należy wykonać jako systemowe lub murowane z prefabrykowanych elementów obłożone okładziną ceglano podobną ponad dach.