

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Gąsewo – etap I” na dz. nr 145, finansowanego z budżetu Gminy oraz w ramach dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.

- 1) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym – na odcinku 0,5500 km
- 2) wykonywanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 10 km – 1925,0000 m²
- 3) wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 3 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie – 412,50000 m³
- 4) profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV – 1375,0000m²
- 5) wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 31,5/63mm, warstwa dolna, grubość warstwy 20cm – 1375,0000m²
- 6) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm – 2860,0000m²
- 7) wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm – 2805,0000 m²
- 8) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S dowożonej w wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm – 2750,0000 m²
- 9) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm – 825,0000 m²

- 10) wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 3 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie – 15,0000m³
- 11) profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV – 50,0000m²
- 12) ułożenie przepustów rurowych PEHD o średnicy 40cm ze ściankami skośnymi pod zjazdami – 30m
- 13) wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 31,5/63mm, warstwa dolna, grubość warstwy 20cm – 50,0000m²
- 14) oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20cm – 550,0000m

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Materiał pozyskany z rozbiórki istniejącej nawierzchni drogi pozostaje do dyspozycji Zamawiającego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

UWAGA!!! Zaleca się dokonania przez Oferentów wizji lokalnej na terenie będącym przedmiotem niniejszego zamówienia. Załączony przedmiar robót nie jest podstawą do sporządzenia oferty, ma jedynie charakter pomocniczy, informacyjny.

Na wykonane roboty Wykonawca udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.

Termin realizacji zadania: 30 września 2025 r.

Sporządziła:

A. Jakubowska