

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03	0,24*1*1,45	m ³	0,348	
	okno	0,8*2,10*0,24	m ³	0,403	
	otwory wewnętrzne				
				RAZEM	0,751
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²		
d.1	0348-01	(1,1+1,5)*2,7+(1,5+1,2)*2,7	m ²	14,310	
	ścianki wc	-0,7*2*2	m ²	-2,800	
	otwory drzwiowe				
				RAZEM	11,510
3	KNR 4-01	Usunięcie gruzu z rozbiórki	m ³		
d.1	0106-04	poz. 1+0,12*poz.2	m ³	2,132	
				RAZEM	2,132
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	0108-09	10 km	m ³	2,132	
	0108-10	poz.3	m ³		
				RAZEM	2,132
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	9	szt.	9,000	
	drzwi wewnętrzne	10	szt.	10,000	
	okna	2	szt.	2,000	
	drzwi zew.				
				RAZEM	21,000
6	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników	m		
d.1	0354-11	0,5*5+1,4*1+1,5*2+2,4*1	m	9,300	
				RAZEM	9,300
7	KNR-W 2-02	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
d.1	0132-01	1	szt	1,000	
	otwór okienny	1	szt	1,000	
	otwór drzwiowy				
				RAZEM	2,000
8	KNR-W 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1	0132-05	1,3+2,3+1,1+1,1	m	5,800	
				RAZEM	5,800
9	KNNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0801-04	4,25*2,58+4,5*2,58	m ²	22,575	
	prysznic				
				RAZEM	22,575
10	KNNR 3	Rozebranie okładziny ścian z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0801-04	2,7*(4,25+4,25+2,58+2,58)	m ²	36,882	
	analogia	-(0,5*0,8*2+0,8*2)	m ²	-2,400	
	prysznic	2,7*(2,58+2,58+4,5+4,5)	m ²	38,232	
	szatnia gości	-(0,5*0,8*2+0,8*2)	m ²	-2,400	
	otwory				
	prysznic szatnia gospodarczy				
	otwory				
				RAZEM	70,314
2		Prace remontowe wewnętrzne			
11	KNR 9-17	Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm	m ²		
d.2	0108-01	2*2,58*2,7	m ²	13,932	
				RAZEM	13,932
12	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
d.2	0803-03	2*2,7*2,58	m ²	13,932	
	szatnia gości	2*2,7*2,58	m ²	13,932	
	szatnia gospodarzy				
				RAZEM	27,864
13	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m ²		
d.2	0713-02	15,41+6,32+5,55+5,53+16,77+5,43+9,58+2,58*2,41	m ²	70,808	
	parter				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	piętro	4,29*5,61	m ²	24,067	
				RAZEM	94,875
14	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m ²		
d.2	0713-01	2,7*(1,72+2,58+1,72+2,45+2,58+2,45+2,58+2,14+2,14+2,14+2,14+2,58+2,58+4,5+4,5+2,58+2,58+4,5+4,5+2,58+2,58+2,8+2,8+2,8+2,8+5,45+5,45)	m ²	216,594	
	otwory	-(0,8*2*18)-0,5*0,8*4-1,5*1,8*-2*2,1-1,5*1,45	m ²	-21,235	
	piętro	2,7*(4,3+4,3+5,61+5,61)	m ²	53,514	
	otwory	-(0,9*2+1,5*1,45+1,0*1,45+2,4*1,45)	m ²	-8,905	
				RAZEM	239,968
15	KNR 4-01	Naprawa ubytków w tynkach - przyjęto 20% powierzchni ścian	m ²		
d.2	0716-02	poz.14*0,2	m ²	47,994	
				RAZEM	47,994
16	KNR 4-01	Naprawa ubytków w tynkach - przyjęto 20% powierzchni stropów	m ²		
d.2	0716-07	poz.13*0,2	m ²	18,975	
				RAZEM	18,975
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod wylewkę samopoziomującą - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	6,36+2,41*2,58	m ²	12,578	
	części szatni	2,58*1,72+2,58*2	m ²	9,598	
				RAZEM	22,176
18	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²		
d.2	202 1131-01	poz.17	m ²	22,176	
				RAZEM	22,176
19	KNR AT-27	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
d.2	0401-01	(1,2+1,2)*2*2	m ²	9,600	
	kabina prysznicowa			RAZEM	9,600
20	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
d.2	0401-03	6,32+2,41*2,58	m ²	12,538	
				RAZEM	12,538
21	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²		
d.2	202 2805-05	poz.17	m ²	22,176	
				RAZEM	22,176
22	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.	m		
d.2	202 2809-01	2,58+2,58+1,72+1,72-0,8+2+2+2,58+2,58-0,8	m	16,160	
				RAZEM	16,160
23	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami grunt głębokopenetrujący - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	2,7*(5,45+5,45+4,25+4,25)	m ²	52,380	
	szatnia gości	-(0,5*0,8+0,5*1,8-2*0,8*4)	m ²	5,100	
	otwory	2,7*(2,15+2,15+2,58+2,58)	m ²	25,542	
	pom. se-dziów	-(1,5*1,45+0,8*2)	m ²	-3,775	
	otwory	0,7*(2,45+2,45+2,58+2,58)	m ²	7,042	
	wc	2,7*(2,15+2,15+2,5+2,58)	m ²	25,326	
	hol	-(0,8*2+3+2*2,1)	m ²	-8,800	
	otwory	0,7*(2,4+2,4+2,58+2,58)	m ²	6,972	
	wc	2,7*(5,45+5,45+4,5+4,5)	m ²	53,730	
	szatnia gos-podarzy	-(0,5*0,8+1,5*1,8+2*0,8*3)	m ²	-7,900	
	otwory	2,7*(3,42+3,42+2,8+2,8)	m ²	33,588	
	biuro klubu	-(1,5*1,8+2*0,8*2)	m ²	-5,900	
	otwory	0,7*(2,8+2,8+1,94+1,94)	m ²	6,636	
	kotłownia	2,7*(4,29+4,29+5,61+5,61)	m ²	53,460	
	piętro	-(1,5*1,45+1*1,45+0,9*2+2,4*1,45)	m ²	-8,905	
	otwory			RAZEM	234,496
24	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach	m ²		
d.2	0815-03	poz.23	m ²	234,496	
				RAZEM	234,496
25	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.2	0815-05	poz.13	m ²	94,875	
				RAZEM	94,875
26	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.2	0840-06				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	wc szatnia gości	2*(2,58+2,58+2,45+2,45)	m ²	20,120	
	otwory	-(0,8*2+0,5*0,8)	m ²	-2,000	
	wc szatnia gospodarzy	2*(2,41+2,41+2,58+2,58)	m ²	19,960	
	otwory	-(0,8*0,5+0,8*2)	m ²	-2,000	
	kotłownia	2*(2,8+2,8+1,94+1,95)	m ²	18,980	
	otwory	-0,8*2	m ²	-1,600	
				RAZEM	53,460
27	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m ²		
d.2	1510-01	ków gładkich bez gruntowania	m ²	94,875	
	sufity	poz.13	m ²	234,496	
	ściany	poz.23			
				RAZEM	329,371
28	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian lakierem	m ²		
d.2	1503-02				
	szatnia gości	1,6*(5,45+5,45+4,25+4,25)	m ²	31,040	
	pom.sędziów	1,6*(2,15+2,15+2,58+2,58)	m ²	15,136	
	hol	1,6*(2,15+2,15+2,5+2,58)	m ²	15,008	
	szatnia gos-	1,6*(5,45+5,45+4,5+4,5)	m ²	31,840	
	podarzy				
	biuro klubu	1,6*(3,42+3,42+2,8+2,8)	m ²	19,904	
	piętro	1,6*(4,29+4,29+5,61+5,61)	m ²	31,680	
				RAZEM	144,608
3		Stołarka okienna i drzwiowa			
29		Parapety z pcv	m		
d.3	kalk. własna				
		1,5*6+0,5*4+1+2,4	m	14,400	
				RAZEM	14,400
30	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2	m ²		
d.3	1018-01				
		0,5*0,8*4	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
31	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
d.3	1018-04				
		1,5*1,8*4+1,5*1,5+1,5*1+2,4*1,5	m ²	18,150	
				RAZEM	18,150
32	KNR-W 2-02	Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
d.3	1018-05				
		2*2,1	m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
33	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
d.3	1027-02				
		0,9*2	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
34	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-	m ²		
d.3	1022-01	kończone			
		0,8*2*8	m ²	12,800	
				RAZEM	12,800
35	KNR-W 2-02	Drzwi do kotłowni	m ²		
d.3	1022-01				
		0,9*2	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
4		Wyposażenie			
36		Mebleszatkni dla zawodników	kpl		
d.4	kalk. własna				
		33	kpl	33,000	
				RAZEM	33,000
37		Ścianki z HPL wydzielające kabiny w pomieszczeniach sanitariatów , wc oraz	m ²		
d.4	kalk. własna	natryski			
		14	m ²	14,000	
				RAZEM	14,000
5		Elewacja			
38	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie	m ²		
d.5	2608-01	mechaniczne i zmycie			
	szczyty bu-	2*(6,2*(6,4+6,06)/2)	m ²	77,252	
	dynku				
	ściana fron-	2*(15*3,4)+2*3*4,93	m ²	131,580	
	towa i tylnia				
	otwory	-(1,5*1,8*3+1,5*1,5*2+0,5*0,8*4+2*2,1+2,4*1,5+1*1,5+0,9*2)	m ²	-25,300	
				RAZEM	183,532
39	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych	m ²		
d.5	1510-10				
		poz.38	m ²	183,532	
				RAZEM	183,532
40		Montaż konstrukcji wsporczej pod reklamy	kpl		
d.5	kalk. własna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
41	d.5 kalk. własna	Demontaż i montaż tablicy wyników	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR 2-02 d.5 1604-01/02	Rusztowania elewacyjne - wynajem	m ²		
		220	m ²	220,000	
				RAZEM	220,000
6		Roboty instalacyjne			
43	d.6 kalk. własna	Instalacje elektryczne - montaż oświetlenia zewnętrznego zasilającego panelami fotowoltaicznymi	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
44	KNNR 5 d.6 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku - gniazdka	m		
		140	m	140,000	
				RAZEM	140,000
45	KNNR 5 d.6 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku - oświetlenie	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
46	KNNR 5 d.6 0301-10	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym	szt.		
		21	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
47	KNNR 5 d.6 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		21	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
48	KNNR 5 d.6 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
49	KNNR 5 d.6 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
50	KNNR 5 d.6 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
51	KNNR 5 d.6 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
52	KNNR 5 d.6 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x40 W	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
53	KNNR 5 d.6 0502-01	Oprawy oświetleniowe ściennie	kpl.		
		13	kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
54	KNNR 5 d.6 0405-06	Rozdzielnia z wyposażeniem wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55	d.6 kalk. własna	Zestaw klimatyzacji	kpl		
		5	kpl	5,000	
				RAZEM	5,000
56	KNR-W 2-15 d.6 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
57	KNR-W 2-15 d.6 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		46	m	46,000	
				RAZEM	46,000
58	KNR-W 2-15 d.6 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59	KNR-W 2-15 d.6 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
60	KNR-W 2-15 d.6 0216-01	Odpiły liniowe podłogowe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
61	KNR-W 2-15 d.6 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
62	KNR-W 2-15 d.6 0234-01	Pisuary pojedyncze	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
63	KNR 2-15 d.6 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
7		Zagospodarowanie terenu			
64	kalk. własna	Powieszenie piłkochwytów za bramkami	m ²		
		4,5*4*2*2	m ²	72,000	
				RAZEM	72,000
65	kalk. własna	Wiercenie wiertnicą mechaniczną otworów w gruncie o średnicy 300 mm pod słupki fundamentowe garażu	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
66	KNR 2-02 d.7 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu	m ³		
		4*0,15*0,15*0,8	m ³	0,072	
				RAZEM	0,072
67	KNR 2-31 d.7 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		3+3+5+5	m	16,000	
				RAZEM	16,000
68	KNR 2-31 d.7 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		3+3+5+5	m	16,000	
				RAZEM	16,000
69	KNR 2-31 d.7 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		3*5	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
70	KNR 2-31 d.7 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		3*5	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
71	KNR 2-31 d.7 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		3*5	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
72	kalk. własna	Dostawa i montaż garażu blaszanego drewnopodobnego 3x5 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

