

Wszyscy oferenci

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej nr 000815F Bytnica – Głębokie”

Wójt Gminy Bytnica, zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz 759 z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi na złożone przez oferenta zapytanie z dnia 08.05.2013r.

Pyt. 1. Dokumentacja przetargowa przewiduje budowę chodników o szerokości 2,0 m (wraz z krawężnikiem), podczas gdy, w m. Głębokie, stwierdziliśmy brak wystarczającej ilości miejsca między wbudowanym krawężnikiem, a istniejącymi ogrodzeniami posesji. Prosimy o zajęcie stanowiska i wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.

Dokumentacja przetargowa przewiduje budowę chodników o szerokości 2,0 m w miejscach, w których pozwala na to szerokość pasa drogowego, natomiast w miejscach, w których nie ma odpowiedniej szerokości odpowiednio węższe mieszczące się w pasie drogowym.

Pyt. 2. Na trasie projektowanego chodnika, w m. Głębokie, stwierdziliśmy występowanie słupów energetycznych i/lub telekomunikacyjnych oraz skrzynek energetycznych i/lub telekomunikacyjnych. Ponadto w przypadku zmniejszenia szerokości chodnika (pyt. Nr 1.) w/w elementy praktycznie uniemożliwią komunikację pieszą. Czy i które elementy należy przebudować? W jakich pozycjach przedmiaru robót należy je wycenić?

Odp.

Występujące urządzenia infrastruktury obcej (energetyka, telekomunikacja) nie są przewidziane do przebudowy. Pozostaną w chodniku.

Pyt.3. Na trasie projektowanego chodnika, w m. Głębokie, stwierdziliśmy występowanie drzew i krzewów. Czy zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew? Czy i w jakich pozycjach Wykonawca ma uwzględnić wycinkę drzew i krzewów?

Odp.

Zamawiający nie posiada pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów.

W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia przedmiotowych drzew Zamawiający uzyska stosowne zezwolenie i usunie je na własny koszt.

Pyt. 4. Stwierdziliśmy znaczne zaniżenie wbudowanych krawężników na zjazdach do posesji, w stosunku do dokumentacji projektowej. W naszej opinii, niezbędnym będzie regulacja wysokościowa krawężników (demontaż i ponowny montaż na właściwej wysokości, z ewentualną wymianą uszkodzonych krawężników). Czy i w jakich pozycjach należy uwzględnić w/w roboty?

Odp.

Przedmiotowa regulacja zostanie wykonana przez Wykonawcę 1-go etapu.

Nie należy uwzględniać robót dotyczących regulacji krawężników ani ich wyceniać ponieważ nie są one przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.

Pyt. 5. W przedmiarze robót zamawiający określił wykonanie robót ziemnych pod krawężniki (poz. 1, 2 i 3) w sposób mechaniczny. W naszej opinii, po dokonaniu wizji lokalnej terenu, nie ma możliwości prowadzenia robót przy użyciu sprzętu ciężkiego, z uwagi na brak wystarczającej ilości miejsca pomiędzy wbudowanym krawężnikiem, a istniejącymi posesjami i ogrodzeniami posesji. Większość robót będzie musiała być wykonywana w sposób ręczny. Czy i w jakich pozycjach wycenić ręczne roboty ziemne?

Odp.

Brak wystarczającej ilości miejsca pomiędzy wbudowanym krawężnikiem, a istniejącymi posesjami i ogrodzeniami posesji nie jest przeszkodą w zastosowaniu odpowiedniego sprzętu mechanicznego. Roboty można prowadzić z jezdni przy użyciu odpowiednich maszyn. Niewielkie ilości robót ziemnych ręcznych należy sobie wkalkulować w cenę robót mechanicznych.

.....
Z up. Wójta Gminy
mgr Grażyna Fienko
Sekretarz Gminy
(Kierownik Zamawiającego)