

Przedmiar robót

Budowa drogi gminnej Bytnica – Głębokie – roboty nawierzchniowe w miejscowościach Bytnica i Głębokie

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary
Obmiar			
1	wg nakładów rzeczowych		
krotność= 1,00			
	KNNR 1 0202-07020-060	Roboty ziemne (zdjęcie humusu) wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku	m3 – 550,00
2	wg nakładów rzeczowych		
krotność= 1,00			
	KNNR 1 0202-07020-060	Roboty ziemne (wykop pod chodnik) wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku	m3- 160,00
3	wg nakładów rzeczowych		
krotność= 1,00			
	KNNR 1 0202-07020-060	Roboty ziemne (uzupełnienie po zdjętym humusie) wykony- wane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z tran-	m3- 160,00
4	wg nakładów rzeczowych		
krotność= 1,00			
	KNR 2-18 0613-01-020	Regulacja pokryw studni rewizyjnych sanitarnych i de- szczowych (Bytnica 12 + 1 i Głębokie 11 + 9)	szt- 33,00
5	wg nakładów rzeczowych		
krotność= 1,00			
	KNR 2-18 0625-01-020	Regulacja wpustów żeliwnych studzienek ściekowych. (Byt- nica 1, Głębokie 10)	szt- 11,00
6	wg nakładów rzeczowych		
krotność= 1,00			
	KNR 2-18 0301-02-090	Regulacja zasuw żeliwnych sieci wodociągowej. (Bytnica 9 szt + 2 hydranty Głębokie 18 szt + 4 hydranty) (No-	kpl- 33,00

7 wg nakładów rzeczowych

krotność= 1,00

KNNR 6 1005-040-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2 -5000,00
------------------------	---	-------------

8 wg nakładów rzeczowych

krotność= 1,00

KNNR 6 1102-030-050	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych o głębokości wyboi do 5 cm z mechanicznym zagęszczaniem tłucznia	m2- 100,00
------------------------	---	------------

9 wg nakładów rzeczowych

krotność= 1,00

KNNR 6 1102-030-050	Mechaniczne zagęszczanie istniejącej podbudowy tłuczniowej po okresie zimowym przed ułożeniem nawierzchni bitu-	m2- 5000,00
------------------------	---	-------------

10 wg nakładów rzeczowych

krotność= 1,00

KNNR 6 1005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2- 5000,00
------------------------	---	-------------

11 wg nakładów rzeczowych

krotność= 1,00

KNNR 6 0308-01010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2- 5000,00
--------------------------	---	-------------

12 wg nakładów rzeczowych

krotność= 1,00

KNNR 6 1005-060-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu	m2- 4960,00
------------------------	---	-------------

13 wg nakładów rzeczowych

krotność= 1,00

KNNR 6 1005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2- 4960,00
------------------------	---	-------------

14 wg nakładów rzeczowych

krotność= 1,00

KNNR 6 0309-02010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2- 4960,00
--------------------------	---	-------------

15 wg nakładów rzeczowych

krotność= 1,00

KNNR 6 0502-010-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2- 1596,00
------------------------	---	-------------

16 wg nakładów rzeczowych

krotność= 1,00

KNNR 6 0502-03010-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane cementem	m2- 534,00
--------------------------	--	------------

17 wg nakładów rzeczowych

krotność= 1,00

KNNR 6 0404-030-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m- 1070,00
------------------------	--	------------

18 wg nakładów rzeczowych

krotność= 1,00

KNNR 1 0507-010-050	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2-600
------------------------	--	--------