

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY 004-62-007

CPV:
 Obiekt: Gmina Bytnica
 Rodzaj robót: Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku sportowym przy Zespole Edukacyjnym w Bytnicy, działka 344
 Lokalizacja: 66-630 Bytnica 86
 Zamawiający:

poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny %
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości %
 podatek VAT %

KOSZTORYS 004-62-007

Strona 1

15-04-2013
SYKAL-002326

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	CPV 45236119-7 nowa nawierzchnia poliuretanowa na istniejącym boisku sportowym przy Zespole Edukacyjnym w Bytnicy,							
2	CPV 37451000-4 Sprzęt do sportów uprawianych na boisku - bramki sportowe, słupki do koszykówki i siatkówki							
3	CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń - ogrodzenie boiska							
4	CPV 45453000-7: Roboty remontowe - chodnik przy wejściu							
O G Ó Ł E M								
O G Ó Ł E M N E T T O								
P o d a t e k V A T								
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T								

KOSZTORYS OFERTOWY 004-62-007

CPV:

Obiekt: Gmina Bytnica

Rodzaj robót: Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku sportowym przy Zespole Edukacyjnym w Bytnicy, działka 344

Lokalizacja: 66-630 Bytnica 86

Inwestor:

KOSZTORYS 004-62-007

Strona 1

15-04-2013
SYKAL-002326

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		CPV 45236119-7 nowa nawierzchnia poliuretanowa na istniejącym boisku sportowym przy Zespole Edukacyjnym w Bytnicy,				
1	10	Kalkulacja własna Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej owym.29,0x12,0m na istniejącej płycie boiska o nawierzchni asfaltowej wraz z malowaniem kolorowych linii na boisku	m ²	348,000		
2		CPV 37451000-4 Sprzęt do sportów uprawianych na boisku - bramki sportowe, słupki do koszykówki i siatkówki				
2	20	KNR 401-02-12-01-00 Wykucie otworów pod fundamenty urządzeń w istniejącej nawierzchni i podkładzie	m ³	0,288		
2	30	KNR 401-01-03-01-00 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m ² głębokości do 1,5 m kategoria gruntu 1-2	m ³	1,632		
2	40	KNR 202-02-03-02-03 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1,0 m ³ z betonu C16/20 (B-20)	m ³	2,176		
2	50	KNR 223-03-09-05-00 Osadzenie tuleji słupka bramki do piłki ręcznej	szt	8,000		
2	60	KNR 223-03-09-02-00 Osadzenie tuleji słupków do koszykówki i do kosza	szt	30,000		
2	70	KNR 223-03-10-07-00 Ustawienie i regulacja bramki do piłki ręcznej	szt	2,000		
2	80	KNR 223-03-10-07-00 Ustawienie i regulacja zestawu do koszykówki	szt	2,000		
2	90	KNR 404-11-03-04-00 Transport ziemi samochodem wywrotką przy mechanicznym załadunku z kosztem utylizacji	m ³	1,920		
3		CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń - ogrodzenie boiska				
3	100	KNR 225-03-07-03-00 Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych przy sąsiedniej działce	m ²	120,000		
3	110	KNR 202-18-04-12-00 Ogrodzenia z siatki wys 5,0 m słupki z rur stalowych rozstaw słupków co 3,0m słupki obsadzone i obetonowane w gruncie	metr	35,000		
3	120	KNR 202-18-04-12-00 Ogrodzenia z siatki wys 4,0 m słupki z rur stalowych rozstaw słupków co 3,0m słupki obsadzone i obetonowane w gruncie	metr	70,000		
3	130	KNR 202-18-08-02-00 Analogia - furta o wym.1,20x2,0m z siatki w ramach z kuciami i zamkiem	kmpl	1,000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	140	KNR 201-05-05-01-00 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m ²	235,000		
4	CPV 45453000-7: Roboty remontowe - chodnik przy wejściu					
4	150	KNR 231-01-01-05-00 Ręczne wykonanie koryta na całej szer jezdni, głęb 20 cm w gruncie kategorii 1/2	m ²	6,000		
4	160	KNR 231-01-04-01-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m ²	6,000		
4	170	KNR 231-05-11-01-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	6,000		
4	180	KNR 231-04-07-02-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	10,000		
OGÓŁEM KOSZTORYS 004-62-007						

PRZEDMIAR OFERTOWY 004-62-007

CPV:

Obiekt: Gmina Bytnica

Rodzaj robót: Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku sportowym przy Zespole Edukacyjnym w Bytnicy, działka 344

Lokalizacja: 66-630 Bytnica 86

Inwestor:

PRZEDMIAR 004-62-007

Strona 1

15-04-2013

SYKAL-002326

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	CPV 45236119-7 nowa nawierzchnia poliuretanowa na istniejącym boisku sportowym przy Zespole Edukacyjnym w Bytnicy,				
1	10	Kalkulacja własna	Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej owym.29,0x12,0m na istniejącej płycie boiska o nawierzchni asfaltowej wraz z malowaniem kolorowych linii na boisku	m ²	348,000
2	CPV 37451000-4 Sprzęt do sportów uprawianych na boisku - bramki sportowe, słupki do koszykówki i siatkówki				
2	20	KNR 401-02-12-01-00	Wykucie otworów pod fundamenty urządzeń w istniejącej nawierzchni i podkładzie	m ³	0,288
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Stopy fundamentowe pod bramki	0,4*0,4*0,15*4*2		0,192
	3	Stopy fundamentowe pod słupki do koszykówki i siatkówki	0,4*0,4*0,15*4		0,096
2	30	KNR 401-01-03-01-00	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m ² głębokości do 1,5 m kategoria gruntu 1-2	m ³	1,632
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Stopy fundamentowe pod bramki	0,4*0,4*0,85*4*2		1,088
	2	Stopy fundamentowe pod słupki do koszykówki i siatkówki	0,4*0,4*0,85*4		0,544
2	40	KNR 202-02-03-02-03	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1,0 m ³ z betonu C16/20 (B-20)	m ³	2,176
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Stopy fundamentowe pod bramki	0,4*0,4*1,0*4*2		1,280
	2	Stopy fundamentowe pod słupki do koszykówki i siatkówki	0,4*0,4*1,4*4		0,896
2	50	KNR 223-03-09-05-00	Osadzenie tuleji słupka bramki do piłki ręcznej	szt	8,000
2	60	KNR 223-03-09-02-00	Osadzenie tuleji słupków do koszykówki i do kosza	szt	30,000
2	70	KNR 223-03-10-07-00	Ustawienie i regulacja bramki do piłki ręcznej	szt	2,000
2	80	KNR 223-03-10-07-00	Ustawienie i regulacja zestawu do koszykówki	szt	2,000
2	90	KNR 404-11-03-04-00	Transport ziemi samochodem wywrotką przy mechanicznym załadunku z kosztem utylizacji	m ³	1,920
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Gruz i ziemia	0,288+1,632		1,920
3	CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń - ogrodzenie boiska				
3	100	KNR 225-03-07-03-00	Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych przy sąsiedniej działce	m ²	120,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Rozbiórka ogrodzenia	30,0*4,0		120,000
3	110	KNR 202-18-04-12-00	Ogrodzenia z siatki wys 5,0 m słupki z rur stalowych rozstaw słupków co 3,0m słupki obsadzone i obetonowane w gruncie	metr	35,000
3	120	KNR 202-18-04-12-00	Ogrodzenia z siatki wys 4,0 m słupki z rur stalowych rozstaw słupków co 3,0m słupki obsadzone i obetonowane w gruncie	metr	70,000
3	130	KNR 202-18-08-02-00	Analogia - furtka o wym.1,20x2,0m z siatki w ramach z kuciami i zamkiem	kmpl	1,000
3	140	KNR 201-05-05-01-00	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m ²	235,000

DZ	POZ	SYMBOŁ POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
			Teren między boiskiem i ogrodzeniem	30,0*1,5+30,0*4,0+17,5*2,0*2			235,000
4	CPV 45453000-7: Roboty remontowe - chodnik przy wejściu						
4	150	KNR	231-01-01-05-00	Ręczne wykonanie koryta na całej szer jezdni, głęb 20 cm w gruncie kategorii 1/2		m²	6,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Chodnik	<i>Obliczenie ilości</i> 5*1,2			6,000
4	160	KNR	231-01-04-01-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm		m²	6,000
4	170	KNR	231-05-11-01-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej		m²	6,000
4	180	KNR	231-04-07-02-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem		metr	10,000