

Przedmiar: Malowanie świetlicy w m. Budachów

I.p.	Podtawa wyceny	Opis	J.m.	Iliść	Cena jednost.	Wartość (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Przygotowanie podłoża i roboty malarskie				
1.1	KNR-W 4-01 0443-03	Demontaż skrzydeł okiennych i wykucie ościeżnicy $0,8*0,6 + 1,30*1,07 = 3,2$	m2	3,2		
1.2	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z laspyrko (z betonu)	m	2		
1.3	KNR-W 4-01 0353-07 kal. własna	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt	1		
1.4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - sala $0,5*10 + 0,5*10 = 10m2$	m2	10		
1.5	kal. własna	Zamurowanie otworów okiennych gr. 25 cm	m2	3,2		
1.6	kal. własna	Demontaż listew przypodłgowych	m	49,42		
1.7	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach -poz. 1.4- + poz 1.5*2	m2	16,4		
1.8	kal. własna	Zeskrobanie starej farby i przygotowanie podłoża do malowania (powłoka olejna =53,37 m2 powłoka emulsja =280,11m2)	m2	333,48		
1.9	KNR 2-02 0818-01	Filcowanie tynku wewnętrznego ścian	m2	16,4		
1.10	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie (sufity - 130,5 m2 i ściany - 188,78 m2)	m2	333,48		
1.11	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne (sufity i ściany)	m2	333,48		
1.12	kal. własna	Montaż listew podłgowych z uzupełnieniem ubytków do 10 %	m	49,42		
1.13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,4		
1.14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km - krotność = 20	m3	0,4		
1.15	kal. własna	Opłata za wysypisko	m3	0,4		

Razem wartość netto	
VAT 23%	
Razem wartość brutto	

Sporządził:

Zatwierdził: