

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej Nr 000812 F w m. Gryżyna

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja .Gryżyna , ul.....nr.....

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Charakterystyka Robót: Tablica: 0111 krotność= 1,00 Nr. Spec.:	km	0,57
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-060-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu (570,0 x 3,50 + zjazdy 75,0 m2) = 2070 m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 1005 krotność= 1,00 Nr. Spec.:	m2	2 070,00
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Charakterystyka Robót: Tablica: 1005 krotność= 1,00 Nr. Spec.:	m2	2 070,00
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 60310-04010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścierna gr.po zagęszczeniu 5 cm.Transport sam.samowył.15-20t z wytwórni o wydajności 100t/h Charakterystyka Robót: Tablica: 0310 krotność= 1,00 Nr. Spec.:	m2	2 070,00
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 60310-07010-034	Dodatek za transport mieszanek mineralno-asfaltowych samochodami samowyładowczymi 15-20 t na dalszy 1 km ponad 5 km Charakterystyka Robót: Tablica: 0310 krotność= 1,00 Nr. Spec.:	t	264,00
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 60204-040-050	Pobocze z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm (570,0 x 2 x 1,0 + zjazdy 20,0 m2) = 1160,0 m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0204 krotność= 1,00 Nr. Spec.:	m2	1 160,00