

Przedmiar robót				
Remont i wzmocnienie drogi nr 000818F na działce nr 442 obręb 0002 Bytnica wraz z remontem i wzmocnieniem dróg wewnętrznych na działkach nr 477/7 oraz 477/9 obręb 0002 Bytnica w miejscowości Bytnica				
Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Opis pozycji kosztorysowych	J.m.	Przedmiar
1	2	3	4	5
I. Roboty przygotowawcze				
1	D - 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. Obsługa geodezyjna. Mapa Powykonawcza	km	0,54
3	D - 01.02.02	Zdjęcie nadmiary warstwy humusu i darniny na poboczach - gr. śr. 10cm. Grunt do uzupełnienia po rozbiórce jezdni z tłucznia kamiennego	m2	210,00
4	D - 01.02.04	Rozbiórka nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej na głębokość 4cm. Całość do utylizacji	m2	11,00
5	D - 01.02.04	Rozbiórka nawierzchni jezdni z z tłucznia kamiennego o grubości 15cm. Materiał do wbudowania pod pobocza.	m2	260,00
6	D - 01.03.07	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej	szt.	15,00
7	D - 01.03.07	Regulacja pionowa zaworów i zasuw dla urządzeń podziemnych (woda, gaz)	szt.	11,00
II. Podbudowy				
8	D - 04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne - średnia głęb. 35cm; DROGA	m2	1 254,00
9	D - 04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne - średnia głęb. 20cm; ZIAZDY+POBOCZA	m2	711,50
10	D - 04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne - głęb. do 10cm; DOJŚCIA DO POSESJI	m2	50,00
11	D - 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni nieasfaltowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	3 466,50
12	D - 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni mieszanek mineralno-asfaltowych; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	2 689,00
13	D - 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 17cm. ZIAZDY	m2	711,50
14	D - 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm. MIEJSCOWA KOREKTA JEZDNI + ZIAZD W KM 0+066,10 STR. P ODCINEK D-F	m2	1 270,50
15	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej konstrukcji jezdni - kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie; C90/3, gr. do 10cm. DROGA W KM 0+380 - 0+827	m3	201,50
III. Nawierzchnie				
16	D - 05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 2016 AC11S 50/70; gr 4cm. DROGI + ZIAZD W KM 0+066,10 STR. P ODCINEK D-F	m2	2 645,00
17	D - 05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 2016 AC11S 50/70; gr 7cm (układana w dwóch warstwach) ZIAZDY ZWYKŁE	m2	530,00
18	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca wg WT-1 i WT-2 2016 AC16W 50/70, gr. 6cm ZIAZD W KM 0+066,10 STR. P ODCINEK D-F	m2	15,75
19	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca wg WT-1 i WT-2 2016 AC16W 50/70; gr. 8cm DROGI	m2	2 694,00
IV. Roboty wykończeniowe				
20	D-06.03.01	Uzupełnianie poboczy do podstawy decelowego pobocza gr. do 10cm - mieszanka materiału z rozbiórki nawierzchni jezdni tłuczniowej - 40% oraz materiału zdatnego na nasypy - 60%	m2	737,00
21	D - 06.03.01a	Pobocze o szerokości 0,75m utwardzone kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie - gr. 8cm; górna warstwa zaklinowana kruszywem łamanym 0/5 - gr. 2cm	m2	670,00
22	D - 06.03.01a	Dojścia do posesji o szerokości 1,5m utwardzone kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie - gr. 8cm; górna warstwa zaklinowana kruszywem łamanym 0/5 - gr. 2cm	m2	50,00
V. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
23	D - 07.02.01	Oznakowanie pionowe - znaki D	szt.	4,00
24	D - 07.02.01	Oznakowanie pionowe - słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	2,00
VI. Elementy ulic				
25	D - 08.01.01B	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm, wraz z wykonaniem ław betonowych o powierzchni do 0,1m2	m	110,00
VII. Zieleń przydrożna				
26	D - 09.01.01	Humusowanie terenów zielonych z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10cm	m2	1 180,00