

Przedmiar robót
BUDOWA DROGI GMINNEJ 00815F NA ODCINKU BYTNICA – GŁĘBOKIE
o długości 2020m

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			obmiar	nazwa
1	2	3	4	5
1		BUDOWA DROGI BYTNICA - GŁĘBOKIE		
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	2,02	km
2	KNNR 6 0802-040-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości do 8cm	50,00	m2
3	KNNR 4-04I 1103-04-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	4,00	m3
4	KNNR 6 1301-010-050	Profilowanie naprawianych dróg gruntowych (obecna podbudowa)	10 908,00	m2
5	KNNR 6 1301-020-050	Zagęszczanie naprawianych dróg gruntowych (obecna podbudowa)	10 908,00	m2
6	KNNR 6 0102-030-050	Koryta o głębokości do 30 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kategorii II-IV - zjazdy do lasu	260,00	m2
7	KNNR 1 0206-03020-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp. samochodami samowył.5-10t. Grunt I-IV - odwóz gruntu z koryta ziemnego na składowisko Wykonawcy.	78,00	m3
8	KNNR 6 0113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (adaptacja z 15cm) - zjazdy do lasu	260,00	m2
9	KNNR 6 0113-050-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – na drodze głównej	10 908,00	m2
10	KNNR 6 1005-060-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej oraz podbudów z kruszywa	20 894,00	m2
11	KNNR 6 1005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	20 894,00	m2
12	KNNR 6 0308-01030-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych BA typu AC16W w-wa wiążąca (droga i zjazdy) grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm. Transport mieszanki samochodem samowyładowczym.	10 654,00	m2
13	KNNR 6 0309-03030-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych typu AC11S warstwa ścieralna (droga zjazdy) grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm. Transport mieszanki samochodem samowyładowczym.	10 240,00	m2
14	KNNR 6 0309-07010-034	Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami samowyładowczymi 5-10 t, na dalszy 1 km ponad 5km (Razem policzono 20km).	2 089,40	t
15	KNNR 1 0507-01-050	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu śr. 15cm	3 030,00	m2