

Przedmiar drogi w miejscowości Budachów

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 0111-020-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	0,6055	km	5 612,63
2	KNNR 6 0802-040-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości do 8cm	60,00	m2	38,21
3	KNNR 6 0805-050-050	Rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej (analogia)	163,00	m2	4,64
4	KNNR 6 0805-050-050	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej (analogia)	25,00	m2	4,64
5	KNNR 6 0803-050-050	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej	35,00	m2	38,66
6	KNNR 6 0806-020-040	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	130,00	m	11,93
7	KNNR 6 0806-070-040	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej	130,00	m	2,26
8	KNR 4-04I 1103-04-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	4,80	m3	153,00
9	KNR 4-04I 1103-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km (Razem odwóz do 20km)	4,80	m3	177,46
10	KNNR 6 1305-010-060	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	0,60	m3	3 507,15

1	2	3	4	5	6
		Razem:			
2		ROBOTY ZIEMNE			
11	KNNR 1 0206-03020-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowyl.5-10t,do 1km.Grunt I-IV - odwóz gruntu z koryt ziemnych na składowisko Wykonawcy	158,00	m3	94,93
		Razem:			
3		PODBUDOWY			
12	KNNR 6 0102-030-050	Koryta o głębokości do 25cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników,w gruntach kategorii II-IV - zjazdy na drogi wewn.	360,00	m2	37,87
13	KNNR 6 0102-010-050	Koryta o głębokości do 10cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników,w gruntach kategorii II-IV (pod pobocza umocnione)	680,00	m2	20,07
14	KNNR 6 0105-020-050	Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (chodnik oraz pobocza)	843,00	m2	9,31
15	KNNR 6 0113-060-050	Wykonanie podbudowy z kruszywa skalnego łamanego 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (zjazdy)	360,00	m2	68,64
16	KNNR 6 0113-050-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - z zamiatowaniem w ilości 20kg/1m2 (pobocza)	680,00	m2	37,91
		Razem:			
4		NAWIERZCHNIE DROGOWE			
17	KNNR 6 1005-060-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej oraz podbudów z kruszywa	4 548,00	m2	0,54
18	KNNR 6 1005-070-050	Skroplenie nawierzchni drogowych asfaltem	4 548,00	m2	1,75
19	KNNR 6 0108-02010-034	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową średnio 80kg/1m2 - typu AC11W	190,00	t	448,92
20	KNNR 6 0309-03030-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych typu AC11S warstwa ścieralna, grub.warstwy po zagęszczeniu 3cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. (droga mijanki zjazdy)	2 248,00	m2	51,85