

**Za dowodem doręczenia**

*Według rozdzielnika*

## **DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.), oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Zakład Projektowo-Usługowy AQUA-TECH z siedzibą w Brzózka 18, 66-600 Krosno Odrzańskie

**orzekam**

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Drzewica, gm.Bytnica”, powiat krośnieński, województwo lubuskie.**
- II. Określić warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:**

1. Podczas realizacji inwestycji racjonalnie gospodarować powierzchnią ziemi w obrębie planowanego przedsięwzięcia i w obszarze jego oddziaływania. Po zakończeniu realizacji inwestycji uporządkować teren prowadzonych prac oraz przywrócić go do stanu najbardziej zbliżonego do stanu pierwotnego.
2. Do prac stosować sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami.

3. W celu ochrony wód i uniknięcia sytuacji awaryjnych należy prowadzić bieżącą kontrolę techniczną układów paliwowych używanych maszyn, a w przypadku awarii i wycieku oleju lub paliwa zebrać zanieczyszczone masy ziemne i je zneutralizować.
4. Tankowanie, wymiana płynów eksploatacyjnych, naprawy, a także mycie pojazdów i maszyn budowlanych prowadzić w miejscach do tego przeznaczonych, oddalonych co najmniej kilkadziesiąt metrów od urządzeń wodnych z zastosowaniem środków i zabezpieczeń, które uniemożliwiają powstanie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
5. Zaplecze budowy zlokalizować w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, zapewniając oszczędne korzystanie z terenu i minimalną ingerencję w jego powierzchnię, na szczelnej i utwardzonej nawierzchni, w odległości kilkudziesięciu metrów od obszaru urządzeń wodnych, poza terenami występowania wód powierzchniowych oraz wód gruntowych w dobrze przepuszczalnych utworach piaszczysto — żwirowych, a także poza terenami stagnowania wód roztopowych w okresie wiosennym z zachowaniem zabezpieczenia środowiska gruntowo — wodnego przed zanieczyszczeniem. Po zakończeniu prac budowlanych obszar terenu przeznaczony na bazę materiałowo — sprzętową przywrócić do stanu pierwotnego. W przypadku zmiany lokalizacji zaplecza budowy zorganizować jego nową lokalizację z zachowaniem dotychczasowych zabezpieczeń środowiska gruntowo — wodnego.
6. Teren budowy wyposażać w szczelne przenośne sanitariaty, które będą opróżniane systematycznie przez wyspecjalizowany podmiot.
7. Paliwa i pozostałe substancje stanowiące potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo — wodnego należy przechowywać w szczelnych zbiornikach. Stosować izolowane od gruntu (np. wyścielane odpowiednią folią używaną do ekranizacji materiałów ropopochodnych) podręczne magazyny substancji. Produkty i substancje używane do realizacji inwestycji, które mogłyby stanowić zagrożenie dla środowiska gruntowo - wodnego należy magazynować w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu. Miejsca składowania substancji podatnych na migrację wodną wyścielić materiałem izolacyjnym, np. geowłókniną z dodatkowym przykryciem separacyjnym.
8. W trakcie prac budowlanych podczas wykonania wykopów, należy chronić je przed zalaniem, oraz przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń. W przypadku konieczności odwadniania wykopów budowlanych zasięg leja depresji nie może wykraczać poza granice terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Po zakończeniu prac ziemnych grunt należy zagęścić do warunków pierwotnych, aby nie dopuścić do tworzenia się stref uprzywilejowanego przepływu wody po zasypaniu wykopów.

9. Ścieki zebrane poprzez sieć kanalizacyjną odprowadzać do oczyszczalni ścieków zapewniającej ich oczyszczenie do parametrów wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym.
  10. Zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac w obrębie urządzeń wodnych. Podczas realizacji przedsięwzięcia należy zabezpieczyć ich obszar przed zanieczyszczeniami (masami ziemnymi, materiałami budowlanymi, odpadami), bądź przedostaniem się zawiesin mineralnych czy zanieczyszczeń z placu budowy bezpośrednio do wód. W przypadku takiego zdarzenia należy natychmiast usunąć materiał i przywrócić przepływ wód.
  11. Przy szczegółowych rozwiązaniach projektowych należy uwzględnić przepisy zawarte w Ustawie Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.). W przypadku konieczności budowy, przebudowy lub likwidacji urządzenia wodnego należy uzyskać stosowną zgodę wodnoprawną.
  12. Wodę na wszystkich etapach inwestycji dostarczać z zewnątrz na teren przedsięwzięcia, np. przy użyciu beczkowozów lub z istniejącej sieci wodociągowej.
  13. Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji przedsięwzięcia, tj. minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach w warunkach zabezpieczających i przedostanie się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór.
- 14. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część**

## **UZASADNIENIE**

Inwestor Zakład Projektowo-Usługowy AQUA-TECH z siedzibą w Brzózka 18, 66-600 Krosno Odrzańskie, wnioskiem z dnia 03.10.2023 r. (data wpływu 04.10.2023 r. ) wystąpił do Wójta Gminy Bytnica o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Drzewica, gm. Bytnica”.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Bytnica. Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, sporządzonej w wrześniu 2023 r. przez mgr inż. Agnieszkę Jasek oraz mgr inż. Iwonę Jasek ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Drzewica o długości ok. 2700 m. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się :

- wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PCW, SN8, SDR o średnicy 200 mm i długości ok. 1500 m;
- wykonanie ok. 30 szt. przyłączy kanalizacyjnych dla posesji mieszkalnych z rur PCW SN8, SDR 34 o średnicy 160 mm i długości ok. 200,0 — 250,0 m;
- wykonanie sieci kanalizacji ciśnieniowej z rur PE 100 o średnicy 90-110 mm z szeregu wymiarowego SDR 17 L o długości ok. 1200,0 m;
- wykonanie pompowni lub tłoczni ścieków surowych o wydajności ok. 3 m<sup>3</sup>/h;
- wykonanie studzienki rozprężnej przed włączeniem do istniejącej kanalizacji

Wobec powyższego stwierdzono, że wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.), tj. sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, c) przyłączy do budynków. Dlatego zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W toku postępowania, zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, obwieszczeniem znak: RR.6220.1.2023.DK z dnia 11.10.2023 r., Wójt Gminy Bytnica zawiadomił o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie.

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), pismem z dnia 11.10.2024 r. Wójt Gminy Bytnica wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia. W powyższym piśmie skierowanym do organów opiniujących Wójt Gminy Bytnica wskazał, że na terenie planowanego przedsięwzięcia nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Pismem znak WZŚ.4220.536.2023.DB z dnia 31.10.2023 r. (data wpływu 31.10.2023 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim wyraził opinię, że dla

planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Opinią sanitarną NZ.R.40.2023 z dnia 02.11.2023 r. (data wpływu 03.11.2023 r.), znak: NZ.9011.50.2023, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Opinią WR.ZZŚ.7.4901.237.2023.MN z dnia 05.12.2023 r. (data wpływu 12.12.2023 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze stwierdziło, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazało na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:

1. Podczas realizacji inwestycji racjonalnie gospodarować powierzchnią ziemi w obrębie planowanego przedsięwzięcia i w obszarze jego oddziaływania. Po zakończeniu realizacji inwestycji uporządkować teren prowadzonych prac oraz przywrócić go do stanu najbardziej zbliżonego do stanu pierwotnego.
2. Do prac stosować sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami.
3. W celu ochrony wód i uniknięcia sytuacji awaryjnych należy prowadzić bieżącą kontrolę techniczną układów paliwowych używanych maszyn, a w przypadku awarii i wycieku oleju lub paliwa zebrać zanieczyszczone masy ziemne i je zneutralizować.
4. Tankowanie, wymiana płynów eksploatacyjnych, naprawy, a także mycie pojazdów i maszyn budowlanych prowadzić w miejscach do tego przeznaczonych, oddalonych co najmniej kilkadziesiąt metrów od urządzeń wodnych z zastosowaniem środków i zabezpieczeń, które uniemożliwiają powstanie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
5. Zaplecze budowy zlokalizować w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, zapewniając oszczędne korzystanie z terenu i minimalną ingerencję w jego powierzchnię, na szczelnej i utwardzonej nawierzchni, w odległości kilkudziesięciu metrów od obszaru urządzeń wodnych, poza terenami występowania wód powierzchniowych oraz wód gruntowych w dobrze przepuszczalnych utworach piaszczysto — żwirowych, a także poza terenami stagnowania wód roztopowych w okresie wiosennym z zachowaniem zabezpieczenia środowiska gruntowo — wodnego przed zanieczyszczeniem. Po zakończeniu prac budowlanych obszar terenu przeznaczony na bazę materiałowo — sprzętową przywrócić do stanu pierwotnego. W przypadku zmiany lokalizacji zaplecza budowy zorganizować jego nową lokalizację z zachowaniem dotychczasowych zabezpieczeń środowiska gruntowo — wodnego.
6. Teren budowy wyposażać w szczelne przenośne sanitariaty, które będą opróżniane systematycznie przez wyspecjalizowany podmiot.

7. Paliwa i pozostałe substancje stanowiące potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo –wodnego należy przechowywać w szczelnych zbiornikach. Stosować izolowane od gruntu (np. wyścielane odpowiednią folią używaną do ekranizacji materiałów ropopochodnych) podręczne magazyny substancji. Produkty i substancje używane do realizacji inwestycji, które mogłyby stanowić zagrożenie dla środowiska gruntowo - wodnego należy magazynować w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu. Miejsca składowania substancji podatnych na migrację wodną wyścielić materiałem izolacyjnym, np. geowłókniną z dodatkowym przykryciem separacyjnym.
8. W trakcie prac budowlanych podczas wykonania wykopów, należy chronić je przed zalaniem, oraz przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń. W przypadku konieczności odwadniania wykopów budowlanych zasięg leja depresji nie może wykraczać poza granice terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Po zakończeniu prac ziemnych grunt należy zagęścić do warunków pierwotnych, aby nie dopuścić do tworzenia się stref uprzywilejowanego przepływu wody po zasypaniu wykopów.
9. Ścieki zebrane poprzez sieć kanalizacyjną odprowadzać do oczyszczalni ścieków zapewniającej ich oczyszczenie do parametrów wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym.
10. Zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac w obrębie urządzeń wodnych. Podczas realizacji przedsięwzięcia należy zabezpieczyć ich obszar przed zanieczyszczeniami (masami ziemnymi, materiałami budowlanymi, odpadami), bądź przedostaniem się zawiesin mineralnych czy zanieczyszczeń z placu budowy bezpośrednio do wód. W przypadku takiego zdarzenia należy natychmiast usunąć materiał i przywrócić przepływ wód.
11. Przy szczegółowych rozwiązaniach projektowych należy uwzględnić przepisy zawarte w Ustawie Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.). W przypadku konieczności budowy, przebudowy lub likwidacji urządzenia wodnego należy uzyskać stosowną zgodę wodnoprawną.
12. Wodę na wszystkich etapach inwestycji dostarczać z zewnątrz na teren przedsięwzięcia, np. przy użyciu beczkowozów lub z istniejącej sieci wodociągowej.
13. Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji przedsięwzięcia, tj. minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach w warunkach zabezpieczających i przedostanie się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na*

środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, Wójt Gminy Bytnica jako organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz przedłożonej karty informacyjnej, stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łąkowych i ujściach rzek, na obszarach wybrzeży i w środowisku morskim, na obszarach górskich, leśnych, na obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami objętymi ochroną, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336) wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000 i nie będzie oddziaływać na gatunki i siedliska tam chronione oraz nie spowoduje fragmentacji obszarów. Najbliżej położonymi formami ochrony przyrody – pomiary wykonane od granicy działki o nr ewid. 139/2 obręb Drzewica są: obszar chronionego krajobrazu „Puszcza nad Pliszką” w odległości ok. 7,1 km, obszar Natura 2000 Lasy Dobrosułowskie PLH080037 w odległości ok. 2,08 km. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarem korytarzy ekologicznych.

Inwestycja jest planowana do realizacji na terenie dz. o nr ewid.: 148/2, 233, 138, 282, 139/1, 139/2, 139/3, 238, 146/8, 140 obręb Drzewica, gmina Bytnica.

Podczas składowania materiałów oraz w wyznaczonych miejscach tankowania maszyn budowlanych planuje się stosowanie mat izolacyjnych, które zapobiegną infiltracji zanieczyszczeń do środowiska gruntowo — wodnego. Prace budowlane zostaną wykonane przy użyciu sprawnego sprzętu, którego stan techniczny nie będzie budził zastrzeżeń.

Teren budowy zostanie wyposażony w przenośne sanitariaty, opróżniane okresowo przez wyspecjalizowany podmiot. Zakłada się konieczność prowadzenia odwodnienia powstałych wykopów poprzez zastosowanie igłofiltrów lub pompowanie wody bezpośrednio z wykopów. Wody opadowe lub roztopowe z terenu inwestycji będą odprowadzane w sposób niezorganizowany do gruntu. Przed oddaniem do użytku sieć kanalizacyjna zostanie poddana próbom szczelności do której planuje się pobrać wodę z istniejącego wodociągu w miejscowości Drzewica lub będzie dowożona beczkowozami na teren inwestycji. Na etapie eksploatacji inwestycji woda zostanie wykorzystana w celu płukania sieci. Wytwarzane podczas budowy odpady będą zbierane w sposób selektywny i zostaną zgromadzone w miejscach do tego przeznaczonych. Po zakończeniu etapu realizacji zostaną przekazane uprawnionym podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Obszar inwestycji jest zlokalizowany na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) o numerze 148 Sandr rzeki Pliszka. Najbliższe ujęcie wód podziemnych do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowane jest w odległości około 592 metry od obszaru przedsięwzięcia, składa się z 2 studni i posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych. Inwestycja nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Według Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjętego Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r. poz. 335) planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w granicach jednolitej części wód podziemnych JCWPd o nr 68 o kodzie GW600068, dla której zarówno stan chemiczny, jak i stan ilościowy jest dobry, natomiast ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego określona jako niezagrażona. Przedmiotowa JCWPd jest monitorowana, a jej celem środowiskowym jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy.

Ponadto, przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie jednolitej części wód powierzchniowych JCWP o nr RW60001017239 o nazwie Biela do jez. Głębokiego z jez. Bytnickim — jest to naturalna część wód, jej stan oceniono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych jako zagrożone; celami środowiskowymi są: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny.

Rozpatrywana inwestycja nie ma wpływu na stan wód, którego utrzymanie lub poprawa jest ważnym czynnikiem dla ochrony siedlisk lub gatunków występujących na obszarach chronionych zlokalizowanych na wyżej wskazanych jednolitych częściach wód. Etap realizacji nie będzie związany ze znaczącymi oddziaływaniami. Będą to typowe roboty budowlane polegające na wykonaniu wykopów w celu ułożenia rurociągów. Występować będzie okresowa emisja zanieczyszczeń do

powietrza oraz hałasu, której źródłem będą maszyny i urządzenia budowlane. Oddziaływania na etapie realizacji będą miały charakter krótkookresowy, odwracalny i lokalny. Ustaną one po zakończeniu budowy. Realizacja inwestycji nie będzie związana z wycinką drzew, ani krzewów.

Ze względu na rodzaj inwestycji, na etapie użytkowania brak będzie znaczących oddziaływań w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu czy odpadów. Jedynym źródłem hałasu może być pompa w tłoczni. Biorąc pod uwagę fakt, że urządzenie to jest montowane w zamkniętej komorze, a jej praca nie jest ciągła stwierdza się, że ww. urządzenie nie będzie miało wpływu na klimat akustyczny. Wykonanie nowej, szczelnej kanalizacji nie tylko uporządkuje gospodarkę ściekową na terenie miejscowości Drzewica, ale także zabezpieczy środowisko wodno-gruntowe przed potencjalnym zanieczyszczeniem.

Mając na uwadze rodzaj i lokalizację projektowanego przedsięwzięcia, a także oddziaływanie ograniczone do terenu lokalizacji, inwestycja ta nie będzie w sposób skumulowany oddziaływać na środowisko z innymi tego typu przedsięwzięciami.

Przedsięwzięcie nie jest związane z wykorzystaniem zasobów naturalnych. Przedsięwzięcie nie będzie bezpośrednim źródłem emisji gazów cieplarnianych. Inwestycja nie spowoduje także zajęcia terenów zdolnych do pochłaniania tego rodzaju gazów. Podobnie nie wpłynie ona na różnorodność biologiczną na tym obszarze. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie miała również wpływu na klimat.

Analizowana kanalizacja nie wiąże się z wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej. Brak jest także podstaw do stwierdzenia ryzyka poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Ewentualne oddziaływania, choć mogą być długotrwałe, to będą miały zasięg lokalny i mało znaczący bez ryzyka transgranicznych oddziaływań.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Wójt Gminy Bytnica spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), obwieszczeniem znak: RR.6220.2.2023.DK z dnia 15.12.2023 r., poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. W określonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni

w Zielonej Górze, Wójt Gminy Bytnica jako organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarżących (por. postanowienie NSA z dnia 6.07.2010r., II OZ 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009r., II OSK 715/09, postanowienie NSA z dnia 1.02.2010r., II OZ 35/10).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

  
Sebastian Bartczak

#### POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a *ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu o którym mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.
4. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

#### **Otrzymują:**

1. Inwestor
2. Pozostałe strony poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
3. A/a

#### **Do wiadomości:**

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim, ul. Nadodrzańska 24, 66-600 Krosno Odrzańskie
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze ul. Ptasia 2b, 65-514 Zielona Góra

Podano do publicznej wiadomości:

- poprzez zamieszczenie obwieszczenia o wydaniu niniejszej decyzji na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie [www.bip.bytnica.pl](http://www.bip.bytnica.pl) w zakładce Ogłoszenia/Komunikaty

Opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł pobrano zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023r. poz. 2111 ze zm.).

## CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowana inwestycja będzie polegała na budowie kanalizacji grawitacyjno — ciśnieniowej dla miejscowości Drzewica w gminie Bytnica. W ramach planowanego przedsięwzięcia zostanie wykonana kanalizacja grawitacyjna w miejscowości, która odprowadzi ścieki bytowe od mieszkańców Drzewicy do pompowni lub tłoczni ścieków. Z pompowni lub tłoczni ścieki zostaną skierowane rurociągiem tłocznym do studni rozprężnej i zostaną włączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej w działce nr 148/2. Długość planowanej kanalizacji grawitacyjnej wyniesie ok. 1500 m.

Planowana sieć grawitacyjna kanalizacji zbiorczej zostanie wykonana z rur PCW SN8, SDR 34 o średnicy 200 mm. Długość planowanej kanalizacji tłocznej wyniesie ok. 1200 m. Planowana sieć kanalizacyjna zostanie wykonana z rur PE 100 o średnicy 90 - 110 mm z szeregu wymiarowego SDR 17, przewidzianych na ciśnienie robocze 10 MPa.

Oprócz sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w ramach planowanego przedsięwzięcia zostanie wykonana pompownia lub tłocznia ścieków oraz studnia rozprężna przed włączeniem projektowanej kanalizacji do kanalizacji istniejącej.

W ramach planowanego przedsięwzięcia zostaną wykonane przyłącza kanalizacyjne w ilości ok. 30 szt. Łączna długość przyłączy wyniesie ok. 200 — 250 m.

Planowane przyłącza kanalizacyjne zostaną wykonane z rur PCW SN8, SDR 34 o średnicy 160 mm. Trasa projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz przyłączy kanalizacyjnych będzie przebiegać w pasie skrajni dróg publicznych: powiatowej — nr 1159F o nawierzchni asfaltowej oraz gminnych o nawierzchniach asfaltowych lub nieutwardzonych.

Trasa sieci kanalizacji tłocznej będzie przebiegać w poboczu drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej (dz. Nr 139/1, 233, i 148/1).

Pompownia lub tłocznia ścieków (T) zostanie zlokalizowana w dz. Nr 139/1 również w poboczu drogi.

Tłocznia ścieków została zaprojektowana jako urządzenie dwupompowe z naprzemienną pracą pomp. Tłocznia (pompownia) będzie stanowiła kompletne w pełni zautomatyzowane urządzenie.

W skład modułu tłoczni (pompowni) ścieków będą wchodziły następujące elementy:

- Zawory kulowe zwrotne kolanowe na napływie i tłoczeniu;
- Zasuwy miękko uszczelnione z ręcznym kółkiem;
- Sonda ultradźwiękowa 4 - 20 mA — 1 szt. (czujnik poziomu ścieków w zbiorniku);

- Zasuwa nożowa z ręcznym kółkiem na dopływie;
- Łącznik rurowo — kołnierзовy, do podłączenia kanału grawitacyjnego;
- Zbiornik tłoczni wyposażony w dodatkowe czujniki poziomu ścieków, które przejmują sterowanie pompami w przypadku awarii sondy ultradźwiękowej;
- Tłocznia (pompownia) będzie posiadać także dwie rewizje co pozwala na łatwy dostęp i kontrolę stanu technicznego komory retencyjnej i poszczególnych jej podzespołów;
- Tłocznia (pompownia) będzie posiadać zasuwę, które odcinają napływ ścieków na poszczególną pompę;

Uzbrojenie w węzłach i na sieci zostanie zaprojektowane z użyciem kształtek żeliwnych oraz zasuw żeliwnych, kołnierзовych lub kształtek PE, na ciśnienie nominalne 1,6 MPa DN 100 mm.

Połączenia elementów kołnierзовych z siecią kanalizacyjną z PE zostaną wykonane przy użyciu tulei kołnierзовych z króćcem do połączenia metodą zgrzewania doczołowego z kołnierзем stalowym.

Elementy kołnierзовe zostaną wykonane zgodnie z normą PN-EN 1092-1:2004 (Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, amatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN). Dla połączeń armatury żeliwnej z króćcami zostaną zastosowane uszczelki gumowe do połączeń kołnierзовych DOU NBR GS-T. Na sieci przewiduje się montaż zasuw żeliwnych kołnierзовych do wody pitnej, o średnicy DN 100-150 mm, przewidzianych na ciśnienie robocze PN 1,6 MPa, wyposażonych w skrzynki uliczne z typową obudową teleskopową o długości H 1,5 — 1,8 m. Połączenia elementów kołnierзовych z siecią kanalizacyjną z PE będą wykonane przy użyciu tulei kołnierзовych do rur PE.

Na sieci głównej kanalizacji grawitacyjnej będą stosowane studzienki wjazdowe, betonowe lub z tworzywa sztucznego PP o średnicy wewnętrznej 425 lub 1000 mm. W wykopach będą układane za pomocą dźwigu lub koparki. Pozostałe elementy montażu zostaną wykonane ręcznie.

Dla przyłączy kanalizacyjnych przewidziano stosowanie studzienek wykonanych z tworzywa sztucznego PP.

Na studzienki składają się minimum następujące elementy:

- kineta z PP z wyprofilowanym profilem hydraulicznym oraz kielichami nastawnymi,
- rura karbowana z PP stanowiąca trzon studzienki,
- zwieńczenie studzienki na które składają się: rura teleskopowa, stożek żelbetowy odciążający oraz pokrywa /wjazd/ - typu 1)400 (dla studzienek w poboczach dróg) lub BI 25 (dla studzienek poza pasem dróg), żeliwne lub z wypełnieniem betonowym.

Instalacja i montaż tłoczni (pompowni) ścieków odbędzie się zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy. Komora tłoczni (pompowni) zostanie posadowiona na prefabrykowanym fundamencie betonowym. Montaż obiektu odbędzie się przy użyciu dźwigu.

Wojt  
  
 Sebastian Bartczak