PRZEDMIARY KOŚCIOŁA FILIALNEGO PW. CHRYSTUSA KRÓLA W DOBROSUŁOWIU

L.P.	Element	Tab	pozycja	Sp.	% stawki podst.	r.	Ilość w cm ^{2}/ mb	Opis czynności	Wartość netto	VAT 23%	Wartość brutto
I.	**POWIERZCHNIA ZABUDOWY KOŚCIOŁA 369,23 m^2**										
1.	grunt przy kościele						1002,77m^2	Odpowiednie wyprofilowanie powierzchni gruntu przy kościele w celu uzyskania spadków odprowadzających wodę opadową jak najdalej od murów kościoła;			
2.	Uskok cokołu elewacji						89,82 mb	wymiana cementowego skośnego profilowania na uskoku cokołu elewacji;			
3.	Ściana szczytowa							naprawa spękań w części zachodniej ściany szczytowej kościoła;			
4.	Wnętrze kościoła						Ściana szczytowa 92 m^2 Ściany północna i południowa 362,8688 m^2	przywrócenie pierwotnego wystroju kolorystycznego wnętrza kościoła (prace konserwatorsko-restauracyjne polegające na malowaniu wnętrza kościoła).			
RAZEM											