

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu
ADRES INWESTYCJI : Bytnica
INWESTOR : ZGK Bytnica
ADRES INWESTORA : Bytnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Hańcka upr. bud. 110/78/Zg

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia			
Roboty dekarские					
1 Roboty rozbiórkowe					
1 d.1	KNR-W 4-01 0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²	498.450	
				RAZEM	498.450
2 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nienadającej się do użytku 14.0	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
3 d.1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nienadającej się do użytku	m	56.200	
				RAZEM	56.200
4 d.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nienadającej się do Użytku	m	58.000	
				RAZEM	58.000
5 d.1	KNR 4-03 1138-06	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce, eternicie, gonce 70.0	szt.	70.000	
				RAZEM	70.000
6 d.1	KNR 4-03 1137-04	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie betonowej 35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
7 d.1	KNR 4-03 1140-06	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym 91	m	91.000	
				RAZEM	91.000
8 d.1	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³	3.200	
				RAZEM	3.200
2 Roboty pokrywowe i montażowe					
9 d.2	KNRO-15 0520-01	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w postaci paneli samonośnych o wym. 4,2x0,42 m z profilem usztywniającym i wymiarach modułu 20x42 cm mocowanych w odstępach maksymalnych (1.2 m) 498.45	m ²	498.450	
				RAZEM	498.450
10 d.2	KNR-W 2-02 1016-01	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o pow. do 0.5 m2	m ²	0.300	
				RAZEM	0.300
11 d.2	KNR-W 2-02 1016-04	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o pow. 1.0-1.25 m2	m ²	1.090	
				RAZEM	1.090
12 d.2	KNR-W 4-01 0419-04	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępach lat ponad 16 cm	m ²	498.450	
				RAZEM	498.450
13 d.2	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m 498.45	m ²	498.450	
				RAZEM	498.450
14 d.2	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy tytanowo-cynkowej	m	58.000	
				RAZEM	58.000
15 d.2	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy tytanowo-cynkowej	m	56.200	
				RAZEM	56.200
16 d.2	KNR-W 2-02 1610-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 8 m	kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.2	KNR 2-02 0122-03	Jednoprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1 1/2x1 1/2ceg.	m ³	3.200	
				RAZEM	3.200
18 d.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy tytanowo-cynkowej	m ²		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1098.8317	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł