

KOSZTORYS

JANISZEWO-MAJDANY-KSAWERY - modernizacja drogi w km 0+000 - 1+920.

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
16 d. 5	KSNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm, wg obmiaru jw. poz. 13. obmiar = $1920,0 \times 0,4 \times 2 = 1536,000 \text{ m}^2$	m^2					
1*		-- R -- robocizna $0,0772 \text{ r-g/m}^2$	r-g	118,5792				
2*		-- M -- piasek $0,123 \text{ m}^3/\text{m}^2$	m^3	188,9280				
3*		woda $0,005 \text{ m}^3/\text{m}^2$	m^3	7,6800				
4*		materiały pomocnicze $0,2\%$	%	0,2000				
5*		-- S -- walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t $0,0133 \text{ m-g/m}^2$	m-g	20,4288				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0,000	0,000	0,000	0,000
17 d. 5	KSNR 6 0113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych fr. 0/63, gr. 15 cm - utwardzenie poboczy, wg obmiaru jak poz. 13. obmiar = $1920,0 \times 0,4 \times 2 = 1536,000 \text{ m}^2$	m^2					
1*		-- R -- robocizna $0,0309 \text{ r-g/m}^2$	r-g	47,4624				
2*		-- M -- tłuczeń kamienny $0,318 \text{ t/m}^2$	t	488,4480				
3*		miel kamienny $0,0143 \text{ t/m}^2$	t	21,9648				
4*		woda $0,015 \text{ m}^3/\text{m}^2$	m^3	23,0400				
5*		materiały pomocnicze $0,2\%$	%	0,2000				
6*		-- S -- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) $0,0039 \text{ m-g/m}^2$	m-g	5,9904				
7*		walec statyczny samojezdny $0,0347 \text{ m-g/m}^2$	m-g	53,2992				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0,000	0,000	0,000	0,000
Razem dział POBOCZA:					0,00	0,00	0,00	0,00