

KOSZTORYS

JANISZEWO-MAJDANY-KSAWERY - modernizacja drogi w km 0+000 - 1+920.

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5 POBOCZA								
13	KSNR 6	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników pod utwardzenie poboczy (obustronnie) w km 0+000 - 1+920, o szerokości 0,4 m. obmiar = $1920,0 \times 0,4 \times 2 = 1536,000 \text{ m}^2$	m^2					
d. 0102-02								
5								
1*		-- R -- robocizna $0,521 \text{ r-g/m}^2$	r-g	800,2560				
2*		-- S -- walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t $0,042 \text{ m-g/m}^2$	m-g	64,5120				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0,000	0,000	0,000	0,000
14	KSNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorstwy o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp. urobku na odl. 2 km sam. samowylad. - nadmiar urobku z koryta poboczy. obmiar = $1920,0 \times 0,4 \times 2 \times 0,2 = 307,200 \text{ m}^3$	m^3					
d. 0203-01								
5								
1*		-- R -- robocizna $0,0383 \text{ r-g/m}^3$	r-g	11,7658				
2*		-- S -- koparka 0.25 m ³ $0,0792 \text{ m-g/m}^3$	m-g	24,3302				
3*		spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) $0,0272 \text{ m-g/m}^3$	m-g	8,3558				
4*		samochód samowyladowczy 5 t $0,181 \text{ m-g/m}^3$	m-g	55,6032				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0,000	0,000	0,000	0,000
15	KSNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam. samowylad. po terenie lub drogach gruntow. (kat. gr. III-IV) - wg obmiaru jak poz. 14. obmiar = $1920,0 \times 0,4 \times 2 \times 0,2 = 307,200 \text{ m}^3$	m^3					
d. 0204-02								
5								
1*		-- R -- robocizna $0,0049 \text{ r-g/m}^3$	r-g	1,5053				
2*		-- S -- spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) $0,0023 \text{ m-g/m}^3$	m-g	0,7066				
3*		samochód samowyladowczy 5-10 t $0,0352 \text{ m-g/m}^3$	m-g	10,8134				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0,000	0,000	0,000	0,000