

RGK.ID.ZP-2/10

Wykonawcy i strona internetowa

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna”

Zamawiający informuje że wpłynęły do niego zapytania:

Pyt. 1.

W przedmiarach robót w działach dotyczących przykanalików ujęto montaż studni betonowych śr. 1200 mm z włazami typu ciężkiego zgodnie z dokumentacją projektową na przykanalnikach należy zabudować studnie śr. 425mm. Proszę o wyjaśnienie powyższych rozbieżności i korektę przedmiarów robót w tym zakresie z podaniem podstawy wyceny.

Ad. 1.

W przypadku rozbieżności między dokumentacją projektową a przedmiarami robót, należy przyjmować wartości podane w dokumentacji projektowej. Należy przyjąć studnie o śr. 425 mm.

Pyt. 2.

W przedmiarach robót w działach przewody tłoczne ujęto pozycje „Zasuwy żeliwne kołnierzowe ...”, które są wyposażeniem studzienki czyszczaka. Z zamieszczonych rysunków szczegółowych dotyczących tychże studni wynika, że należy w nich zabudować po 2 kpl. Zasuwy, natomiast w przedmiarach robót ujęto montaż jedynie 1 szt. zasuwy w każdej ze studni. Prosimy o wyjaśnienie powyższego.

Ad. 2.

W przypadku rozbieżności między dokumentacją projektową a przedmiarami robót, należy przyjmować wartości podane w dokumentacji projektowej. Zastosować zgodnie z rysunkami szczegółowymi.

Pyt. 3.

Książka przedmiarów – Glinica zlewnia P-10 i P-12.

Poz. Nr 8 przedmiaru – grubość nawierzchni min. Bit. (warstwa wiążąca) 5 cm. Odtworzenie nawierzchni wg. Opisu projektu – zlewnia P-10 -4 cm.

Poz. Nr 9 przedmiaru – w podstawie wyceny grubość nawierzchni min. Bit. (warstwa ścieralna) jest 3 cm, w opisie pozycji jest 4 cm, odtworzenie wg opisu projektu 3 cm. Czy należy kierować się opisem projektu – zmienić podstawę wyceny i uporządkować grubości poszczególnych warstw nawierzchni?

Poz. Nr 56 przedmiaru – Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów – 12 kpl.

Poz. Nr 57 przedmiaru – Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów – 4 kpl.

Czy 8 kompletów konstrukcji podwieszeń nie zostanie zdemontowanych, która wartość jest prawidłowa?

Ad. 3

W przypadku rozbieżności między dokumentacją projektową a przedmiarami robót, należy przyjmować wartości podane w dokumentacji projektowej.

Pyt. 4.

Odtworzenie nawierzchni dróg powiatowych (warstwy nawierzchni asfaltowej) Przedmiar robót określa odtworzenie nawierzchni dróg powiatowych jako wykonanie warstwy ścieralnej z miesz. min. bit. Grub. 4 cm i warstwy wiążącej grub. 5 cm. Natomiast wg. Projektu (rys T-D1) są to odpowiednio 3 i 4 cm.

Które wielkości są prawidłowe?

Ad. 4.

W przypadku rozbieżności między dokumentacją projektową a przedmiarami robót, należy przyjmować wartości podane w dokumentacji projektowej.

Z up. WÓJTA

mgr inż. Grzegorz Konicki
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej