

**PRZEDMIAR PLANOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO**

INWESTYCJA:

ZAGOSPODAROWANIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM, GMINA CIASNA

ZLECENIODAWCA :

GMINA CIASNA, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

ZESPÓŁ AUTORSKI:

mgr inż. arch. Aldona Gorol
*uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 8/02/SLOKK*

mgr inż. arch. Aleksandra Tomkiewicz

Przedmiar planowanych robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego
 Inwestycja: Zagospodarowania szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej
 w Sierakowie Śląskim, gmina Ciasna

Szacunkowe koszty inwestycji					
I.p.	opis przedsięwzięcia	elementy	dane gabarytowe/ ilościowe	koszt jednostkowy w złotych	koszt całkowity w złotych
1.	prace przygotowawcze	▪ zdjęcie warstwy humusu	86 m ³		
2.	urządzenia placu zabaw	▪ linowy zestaw sprawnościowy <i>jednostkowy koszt zakupu urządzenia z uwzględnieniem kosztów jego montażu</i>	1 szt.		
		▪ piramida linowa <i>jednostkowy koszt zakupu urządzenia z uwzględnieniem kosztów jego montażu</i>	1 szt.		
		▪ huśtawka typu Fior Bocianie Gniazdo <i>jednostkowy koszt zakupu urządzenia z uwzględnieniem kosztów jego montażu</i>	1 szt.		
3.	elementy uzupełniające	▪ ławka <i>jednostkowy koszt zakupu urządzeń z uwzględnieniem kosztów jego montażu</i>	4 szt.		
		▪ kosz na odpadki <i>jednostkowy koszt zakupu urządzenia z uwzględnieniem kosztów jego montażu</i>	1 szt.		
		▪ tablica informacyjna <i>jednostkowy koszt zakupu urządzenia z uwzględnieniem kosztów jego montażu</i>	1 szt.		
4.	nawierzchnia syntetyczna	▪ syntetyczna nawierzchnia amortyzująca o powierzchni 213m ² <i>jednostkowy koszt zakupu nawierzchni w formie płyt 0,5x0,5m dostosowanej do wysokości swobodnego upadku 3m z uwzględnieniem kosztów montażu nawierzchni</i>	213 m ²		
5.	ogrodzenie placu zabaw	▪ ogrodzenia z siatki ocynkowanej powlekanej PCV o wysokości 1,5m i długości 85mb <i>jednostkowego kosztu realizacji ogrodzenia z siatki bez cokołu</i>	85 mb		
<u>CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI INWESTYCJI</u>					