

RGK.MB 341-4/10

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy : odpowiedzi na zapytania do przetargu na „ Wymianę źródła ciepła i wewnętrznej instalacji c.o wraz z remontem kotłowni w Molnej przy ul. Tylnej 1.

Pytanie 1.

Proszę o podanie prawidłowego obmiaru dla poz. kosztorysowej Nr 75 i 74

Odpowiedź: Pozycja 74 przedmiaru -1.845 m²

Pozycja 75 przedmiaru -1.845 m²

Pytanie 2 i 3

W przedmiarach poz. 91.d3 jest instalacja elektryczna kotłowni. Prośba o uzupełnienie dokumentacji przetargowej przez Zamawiającego dotyczącej wykonania instalacji elektrycznej w budynku, i sprecyzowanie zakresu prac, aby spełniała warunki Ustawy- Prawo zamówień publicznych

Proszę o wyjaśnienie w jakim zakresie należy wykonać remont instalacji elektrycznej pomieszczenia kotłowni.

Odpowiedź 2,3

1. Wykonanie instalacji elektrycznej od punktu zasilania jedno fazowej o przekroju 3* 2,5 mm²

2. Gniazdo jednofazowe hermetyczne 16A- 2 szt.

3. Oprawy oświetleniowe hermetyczne 1 szt 80W, oprawa zewnętrzna hermetyczna 20W -1szt.

4. Wyłącznik hermetyczny – 2 szt.

5. Puszki rozgałęźne hermetyczne – 4 szt.

Pytanie 4

Prosimy o uszczegółowienie informacji dotyczących kominów tj.

- czy kominy (spalinowy oraz wentylacyjny) mają być umieszczone w szachcie kominowym czy na zewnątrz budynku

- podanie długości kominów oraz ilości kształtek (kolana, trójników)

- przedstawienie rysunku z usytuowaniem kominów.

Odpowiedź 4

- komin spalinowy i wentylacyjny wykonać na zewnątrz budynku

- usytuowanie komina wg. rzutu sytuacyjnego kotłowni i opinii kominarskiej

- długość komina i ilość kształtek dostosować do istniejących warunków i zaleceń producenta.

Pytanie 5

Prosimy o uszczegółowienie poz. 90 przedmiaru oraz jakiegoś opisu dotyczącego Zbiornika nieczystości.

Odpowiedź 5

Zbiornik nieczystości wykonać z kręgów betonowych dn 1200 z dnem prefabrykowanym jako szczelny , uszczelnić np. zaprawą montażową (ceresiec5)

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej