


2



- gniazdo p/t 2P+Z z uchyną osłoną Polo Optima nr 120009 i kompletem uszczelniającym nr 110023-01 w ramce 1-krotnej nr 120116-02 -montaż na wys.1,4m (dla grzejników na wys. 0.3m)
- gniazdo p/t 2P+Z 16A Polo Optima nr 120001-02 w ramce 1-krotnej nr 120016-02 na wys. 1,1m
- obwody gniazd o symbolach TE/GR1... TE/GR3 przeznaczone dla grzejników elektrycznych

Ochrona przeciwporażeniowa przy dotyku pośrednim:
- samoczynne wyłączenie zasilania z zastosowaniem wyłączników nadmiarowoprądowych oraz izolacyjne obudowy rozdzielcze.
Ochrona uzupełniająca: wyłączniki różnicowoprądowe bezwzględne o różnicowym prądzie znamionowym 30mA.
Instalacje odbiorcze w układzie TN-S.

OKREŚLONY W PROJEKCIE OSPRZĘT I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
MOŻNA ZASTĄPIĆ WYROBAMI INNEGO PRODUCENTA O PODOBNYM
STANDARDZIE JAKOŚCIOWYM I ESTETYCZNYM. WYROBY TAKIE
POWINNY MIEĆ PARAMETRY TECHNICZNE NIE GORSZE OD TYCH
W PROJEKCIE I CECHY Z NIMI PORÓWNYWALNE. ZAMIANA
ELEMENTU JEST MOŻLIWA PO UZYSKANIU AKCEPTACJI
INSPEKTORA NADZORU, AUTORA PROJEKTU ORAZ INWESTORA.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	
1/1 MAGAZYN	5,91m ²
1/2 POMIESZCZENIE TRENERA	5,91m ²
1/3 WC DAMSKI+NIEPEŁNOSPRAWNY	5,95m ²
1/4 WC MĘSKI	5,95m ²
1/5 KOMUNIKACJA	12,04m ²
1/6 SZATNIA	12,17m ²
1/7 SZATNIA	12,17m ²
1/8 ŁAZIENKA	5,91m ²
1/9 ŁAZIENKA	5,91m ²
SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ	71,92m ²

"ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH ORLIK - 2012"
SIERAKÓW ul. SZKOLNA 4, dz. nr ew. 106

BIURO ARCHITEKTONICZNE

ARCHITEKTONIKA

Biuro Usług Projektowych ARCHITEKTONIKA
ul. ORKANA 84d 42-200 CZĘSTOCHOWA
034 361 44 51 / +48 604 088 350
email: witold.rudecki@architektonika.eu

IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS	FAZA	BRANŻA	SKALA:	1:50
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Cieplak	22/02	PROJEKT BUDOWLANY	ELEKTRYCZNA	DATA:	04.2011
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Elżbieta Perzyńska	332/KL/74			NR RYS:	E-2
NAZWA RYSUNKU	Plan instalacji gniazd wtykowych i zasilania urządzeń sanitarnych budynku zaplecza.					