

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont ul. Stasiowe w Zborowskim III etap					
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 2.0	km km	2.000	
				RAZEM	2.000
2	45233000-9	Podbudowy			
d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 6000	m ² m ²	6000.000	
				RAZEM	6000.000
d.2	KNNR 6 0113-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego pobocza warstwa górna z kruszywa łamanych gr. 10 cm 2 x 0,50 x 2000 = 2000 m ² 2000	m ² m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
3	45233000-9	Nawierzchnie			
d.3	KNR AT-03 0302-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścierna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 6000	m ² m ²	6000.000	
				RAZEM	6000.000
4	45100000-8	Roboty wykończeniowe			
d.4	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 700	m m	700.000	
				RAZEM	700.000