

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja ul. Osiedlowej w miejscowości Sieraków Śląski					
1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - frezowanie korekcyjne	m ²		
		1450.00	m ²	1450.000	
				RAZEM	1450.000
2	KNR 2-31 1101-01	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - ręczne zagęszczenie tłucznia - głębok.wyboi do 5 cm	m ²		
		120.00	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
3	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
		1100.00	m ²	1100.000	
				RAZEM	1100.000
4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²		
		2945.00	m ²	2945.000	
				RAZEM	2945.000
5	KNR AT-03 0302-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień	m ²		
		2945.00	m ²	2945.000	
				RAZEM	2945.000