

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy : budowy boiska wielofunkcyjnego w Molnej

W nawiązaniu do zapytań Wykonawców udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Ile koszy na śmieci należy zamontować (brak poz. w przedmiarze) ²

Ad.1 Należy zamontować cztery kosze na śmieci .

2. Ile ławek i z iloma siedziskami należy zamontować (brak poz. w przedmiarze) ²

Ad.2 Należy zamontować cztery ławki po 5 siedzisk zgodnie z projektem.

3. Czy należy wykonać odwodnienie liniowe korytkowe z terenu – 85,82 m ²(brak poz. w przedmiarze) ²

Ad.3 Tak. Należy wykonać odwodnienie liniowe z terenu 85,82 m ²

4. W jaki sposób ma odbywać się odprowadzenie wody gruntowej do rowu przydrożnego znajdującego się po przeciwnej stronie drogi(brak opisu i poz. w przedmiarze) ²

Ad. 4 Niezależnie od odwodnienia liniowego w cenie oferty należy uwzględnić drenaż składający się z sączków połączonych zbieraczem, którym następnie odprowadzana jest woda deszczowa do studni, a następnie do rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż drogi. Drenaż należy ułożyć w poprzek boiska równolegle w odległości 5 m , wykonany z rur drenarskich PVC-u DN 100 z filtrem z włókna syntetycznego z otworami 2x5 x 5,0mm zakończone zaślepką .Minimalny spadek układanych sączków wynosi 0,3 % . Sączki włączone będą do zbieracza za pomocą trójników, zbieracz za pomocą studzienki rewizyjnej DN 800, dalej wody deszczowe odprowadzone będą do rowu przydrożnego. Rury drenarskie należy układać na wyrównanej warstwie bez kamieni, o gr. ok. 5 cm. Rura powinna być obsypana materiałem o średnicy zastępczej 32 mm. Kanalizację deszczową układać na podsypce z piasku gr.10cm.Zasypka do wysokości 30 cm ponad wierzch rur. Całość wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami normami.

5. Na rysunku Nr 2 widnieje piłkochwyt. Czy inwestor przewiduje montaż piłkochwytu².Jeżeli tak to proszę podać wymiary (brak poz. w przedmiarze).

Ad.5 należy zamontować dwa piłkochwyty o wymiarach 15,0m x 6,0m

6. W przedmiarze Zamawiający podaje 250.1 m ² nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm- 120,0 m ² i powierzchni z kostki brukowej (dojście do boiska)- 145m². Jaka powierzchnie z kostki betonowej 6 ²cm. należy wykonać.

Ad.6 Z kostki 6 cm należy wykonać 250.1 m ²

7. W przedmiarze brak jest poz. odnośnie powierzchni wjazdu awaryjnego dla karetki pogotowia z kostki betonowej gr.8cm. jaką ilość m ² inwestor przewiduje jako wjazd awaryjny dla karetki pogotowia (brak poz. w przedmiarze)²

Ad.7 na wjazd awaryjny dla karetki pogotowia przewiduje się wykonanie 15 m² z kostki 8 cm.

8. Proszę o załączenie dokumentacji technicznej i przedmiaru dotyczących oświetlenia terenu (brak jakichkolwiek informacji na temat oświetlenia)

Ad. 8 Na tym etapie nie przewiduje się wykonania oświetlenia boiska.

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej