

Ciasna, dnia 28.03.2012r.

RGK.MB 271.1.2012

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy : budowy boiska wielofunkcyjnego w Molnej

1. Czy zamówienie zawiera wykonanie siedzisk ?

Ad.1 Należy zamontować cztery ławki po 5 siedzisk zgodnie z projektem.

2. Przedmiar nie uwzględnia wszystkich robót ziemnych oraz podbudowy pod chodniki- proszę o aktualizację

Ad.2 Wszystkie roboty ziemne oraz podbudowy pod chodniki należy wykonać zgodnie z projektem

3. Przedmiar nie uwzględnia wszystkich obrzeży -- proszę o aktualizację

Ad.3 Długość obrzeży wynika z projektu

4. Proszę o zamieszczenie projektu odprowadzenia wody gruntowej.

Ad.4 Odprowadzenie wody gruntowej należy wykonać zgodnie z następującym opisem :

Niezależnie od odwodnienia liniowego w cenie oferty należy uwzględnić drenaż składający się z sączków połączonych zbieraczem, którym następnie odprowadzana jest woda deszczowa do studni, a następnie do rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż drogi. Drenaż należy ułożyć w poprzek boiska równolegle w odległości 5 m , wykonany z rur drenarskich PVC-u DN 100 z filtrem z włókna syntetycznego z otworami 2x5 x 5,0mm zakończone zaślepką .Minimalny spadek układanych sączków wynosi 0,3 %. Sączki włączone będą do zbieracza za pomocą trójników, zbieracz za pomocą studzienki rewizyjnej DN 800, dalej wody deszczowe odprowadzone będą do rowu przydrożnego. Rury drenarskie należy układać na wyrównanej warstwie bez kamieni, o gr. ok. 5 cm. Rura powinna być obsypana materiałem o średnicy zastępczej 32 mm. Kanalizację deszczową układać na podsypce z piasku gr.10cm.Zasyпка do wysokości 30 cm ponad wierzch rur. Całość wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami normami.

W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

