

RGK.MB 271.2.2012

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy : budowy boiska wielofunkcyjnego w Wędzinie

W nawiązaniu do zapytań Wykonawców udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Ile koszy na śmieci należy zamontować (brak poz. w przedmiarze) ?

Ad.1 Należy zamontować cztery kosze na śmieci .

2. Ile ławek i z iloma siedziskami należy zamontować (brak poz. w przedmiarze) ?

Ad.2 Należy zamontować cztery ławki po 5 siedzisk zgodnie z projektem.

3. Czy należy wykonać odwodnienie liniowe korytkowe z terenu – 85,82 m² (brak poz. w przedmiarze) ?

Ad.3 Tak. Należy wykonać odwodnienie liniowe z terenu 85,82 m²

4. W jaki sposób ma odbywać się odprowadzenie wody gruntowej do rowu przydrożnego znajdującego się po przeciwnej stronie drogi(brak opisu i poz. w przedmiarze) ?

Ad.4 Opis wykonania odwodnienia zamieścimy oddzielną odpowiedzią

5. Na rysunku Nr 2 widnieje piłkochwyt. Czy inwestor przewiduje montaż piłkochwytu². Jeżeli tak to proszę podać wymiary (brak poz. w przedmiarze).

Ad.5 Należy zamontować dwa piłkochwyty o wymiarach 15,0m x 6,0m

6. W przedmiarze zamawiający podaje 169,32 m² nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej, w opisie technicznym wymienia powierzchnie kostki betonowej 120,0 m² i pow. z kostki brukowej (dojście do boiska) 145 m². jaką powierzchnie z kostki betonowej 6 cm należy wykonać.

Ad.6 Z Kostki 6 cm należy wykonać 250,0 m². Wjazd awaryjny jak poniżej.

7. W przedmiarze brak jest poz. odnośnie powierzchni wjazdu awaryjnego dla karetki pogotowia z kostki betonowej gr.8cm. jaką ilość m² inwestor przewiduje jako wjazd awaryjny dla karetki pogotowia (brak poz. w przedmiarze)²

Ad.7 na wjazd awaryjny dla karetki pogotowia przewiduje się wykonanie 15 m² z kostki 8 cm.

8. Proszę o załączenie dokumentacji technicznej i przedmiaru dotyczących oświetlenia terenu (brak jakichkolwiek informacji na temat oświetlenia)

Ad. 8 Na tym etapie nie przewiduje się wykonania oświetlenia boiska.

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej