

Ciasna, dnia 3.04.2012r.

RGK.MB. 271.2.2012

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy : Budowy boiska wielofunkcyjnego w Wędzinie

1. W dokumentacji znajduje się odwodnienie liniowe korytkowe w ilości 85,82 mb natomiast w przedmiarze robót (oraz na rysunku Nr 6 i 7 w części dotyczącej odwodnienia liniowego znajdują się jedynie „ ścieki z prefabrykatów betonowych o grub.15 cm na podsypce piaskowej” w ilości 145,24 mb.

Ad.1 Należy wykonać odwodnienie liniowe z terenu – 85,82 m²

2. Brak w przedmiarze robót piłkochwyty które znajdują się na rys. Nr 2. Czy inwestor przewiduje montaż piłkochwyty ? Jeżeli tak to prosimy o podanie wymiarów.

Ad.2 Należy zamontować dwa piłkochwyty o wymiarach 15,0m x 6,0m

3. W przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczącej wykonania wjazdu awaryjnego dla karet pogotowia z kostki bet.gr.8 cm. Ile m² nawierzchni z kotki bet.8 cm inwestor przewiduje ?

Ad.3 Na wjazd awaryjny dla karetki pogotowia przewiduje się wykonanie 15 m² z kostki 8 cm.

4. W przedmiarze brak montażu koszy na śmieci oraz ławek. Ile należy zamontować koszy na śmieci oraz ławek. Ile należy zamontować koszy oraz ile ławek z iloma siedziskami ?

Ad.4 Należy zamontować cztery ławki po 5 siedzisk i cztery kosze na śmieci.

5. Jaka jest ilość obrzeży ? Przedmiar nie uwzględnia wszystkich obrzeży ?

Ad.5 Długość obrzeży wynika z projektu

6. Jaka jest ilość nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm?.W przedmiarze ilość ta wynosi 169,32 a w dokumentacji SIWZ podana jest powierzchnia 120 m² i 145 m²

Ad.6 Z kostki 6 cm należy wykonać 250,0m²

7. Przedmiar robót nie uwzględnia wszystkich robót ziemnych oraz podbudowy pochodniki. Prosimy o aktualizację.

Ad7. Roboty ziemne oraz podbudowy należy wykonać zgodnie z projektem

8. W dokumentacji SIWZ znajduje się zapis, że do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiarów robót z tabelą elementów scalonych. W związku z licznymi rozbieżnościami pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót prosimy o odstąpienie od tego wymogu, ponieważ sporządzenie kalkulacji uproszczonej na podstawie w/w przedmiaru jest niemożliwe bez naniesienia odpowiednich zmian w przedmiarze.

Ad.8 Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiarów robót z tabelą elementów scalonych.

Do kosztorysu ofertowego należy dodać w formie dodatkowych pozycji lub oddzielnie wszystkie elementy nie uwzględnione w przedmiarze , a następnie uwzględnić je w cenie oferty.

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej