

RGK.ID.271.3.2012

Wykonawcy i strona internetowa

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Ciasna – Etap III wodociąg we wsi Molna”

Zamawiający informuje że wpłynęło do niego zapytanie:

Pyt. 1.

W związku ze zmianą materiału z PCV na PE proszę o określenie rodzaju SDR: SDR 11 na 1,6 MPa lub SDR 17 na 1,0 MPa.

Ad. 1.

Należy zastosować rury PE SDR 17 na 1,0 MPa.

Pyt. 2.

W przedmiarze robót brak pozycji uwzględniających nakłady dla kształtek PE (tuleja + docisk) dla rur o średnicy 110 i 225 mm niezbędnych dla występujących połączeń kołnierzowych.

Ad. 2.

W związku ze zmianą wszystkich przekrojów rur z PCV na PE, nakłady dla kształtek PE (tuleja + docisk) należy przyjąć jak w projekcie technicznym ze szczególnym uwzględnieniem rysunków schematów połączeń.

Pyt. 3.

W dokumentacji projektowej zaprojektowano sieci wodociągowe PCV o średnicy 250 i 110 mm. W przedmiarze występują sieci PE o średnicy 225 i 110 mm. W specyfikacji umieszczono informację, że zamiast sieci PCV 250 należy zastosować PE 225 natomiast nie wspomniano o rozbieżności przedmiaru i dokumentacji jeżeli chodzi o sieć PCV 110 i PE 110. Jakie należy zastosować materiały przy tej średnicy.

Ad. 3.

Zgodnie z załączonym przedmiarem do SIWZ wszystkie średnicy rur należy przyjąć z materiału PE. Dotyczy to również średnicy 110 mm.

W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej