

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy : Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowego w Wędzinie przy ul. Szkolnej 23

1. pozycja 7 i 8: wywiezienie gruzu- skąd wartość 24,25m3 brak informacji na temat zagospodarowania gruzu
Odp. w pozycjach 7 i 8 kosztorys należy przyjąć wartości 14,25 m3
2. pozycja 39 i 40: brak informacji na temat zagospodarowania gruzu
Odp. w pozycjach 7,8,39,40 należy dodatkowo ująć koszt utylizacji gruzu
3. pozycja 12,14,16: pozycje dotyczące mocowania płyt styropianowych do gazobetonu, wg projektu ściany są z cegły pełnej
Odp. w pozycjach 12,14,16 kołki mocujące płyty styropianowe należy ująć jako łączniki mocujące w ścianie murowanej z cegły pełnej
4. pozycja 31: w przedmiarze rynna z blachy powlekanej- wg opisu należy zastosować rynnę PCV, ponadto brak przedmiaru rury spustowej
Odp. w pozycji 31 należy ująć do wyceny rynny z blachy powlekanej jak również należy dodatkowo ująć w ofercie dokonanej wymiany wszystkich rur spustowych na nowe z blachy powlekanej
5. Zwracam się prośbą o załączenie na stronie <http://ciasna.bipgmina.pl> zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej do przedmiotowego przetargu
Odp. Każdy Wykonawca w ramach opracowania zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie i dokonania pomiaru z natury stolarki przeznaczonej do wymiany.
6. Proszę o doprecyzowanie w pozycji 20 w przedmiarze robót, ilości uziomów pionowych instalacji odgromowej
Odp. w pozycji należy ująć 4 uziomy instalacji odgromowej

W Ó J T

mgr inż. *Zdzisław Kulej*