

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Przyłącz wody dla strażaków				
1.1		Roboty ziemne				
1 d.1. 1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.016		
2 d.1. 1	KNNR 1 0210-02	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II	m ³	16*1*1.5*1.2 = 28.800		
3 d.1. 1	KNNR 1 0608-02	Podsypka piaskowa gr.10 cm pod rury PE	m ³	(16*0.40)* 0.10 = 0.640		
4 d.1. 1	KNNR 1 0608-02	Obsypka piaskowa gr. 20 cm ponad wierzch rury	m ³	(16*0.40)* 0.20 = 1.280		
5 d.1. 1	KNNR 1 0214-04	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II	m ³	poz.2-poz.3- poz.4 = 26.880		
6 d.1. 1	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	16*1.2 = 19.200		
Razem dział: Roboty ziemne						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Roboty montażowe				
7 d.1. 2	KNR 2-28 0313- 01	Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o śr. zewn. 100 mm	kpl.	1		
8 d.1. 2	KNNR 4 1009- 02	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 75 mm	m	16		
9 d.1. 2	KNR 2-19 0219- 01	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	16		
10 d.1. 2	KNNR 4 1119- 03	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm	kpl	1		
11 d.1. 2	KNR 2-15 0119- 02	Wodomierze śrubowe o śr.nom. 80 mm	szt.	1		
12 d.1. 2	KNNR 4 1606- 01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm	200m -1 prób.	1		
13 d.1. 2	KNNR 4 1612- 01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc.200m	1		
Razem dział: Roboty montażowe						
Razem dział: Przyłącz wody dla strażaków						