

Ciasna , dnia 19.07.2012r.

RGK.MB 271.4.2012

Wykonawcy wszyscy

Pytanie 1:

zamawiający w SIWZ oraz Opisie technicznym podaje wypełnienie nawierzchni z trawy syntetycznej jako granulatu EPDM. taki zapis jest niezgodny z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dla Programu Moje Boisko Orlik 2012 i SIWZ dla danego postępowania, która dokładnie określa jakiego wypełnienia może żądać Zamawiający. Nie można narzucić wypełnienie konkretnym granulem, tylko powinien widnieć zapis „wypełnienie zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium”. W związku z powyższym proszę o zmianę zapisu z granulem EPDM na „wypełnienie zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium”
Odp. W dniu 13.07.2011r. dokonano zmiany ogłoszenia w którym dostosowano zapis do wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Pytanie 2:

W SIWZ oraz Opisie technicznym zostały zamieszczone parametry dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej. taki zapis jest sprzeczny z założeniami Programu Budowy Kompleksu Boisk Sportowych „Moje boisko Orlik 2012”, tj.

nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

Wariant I* wysokość włókna min. 60mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie z badaniem z specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA- Sport lub Sports Labs LTD.)

1. Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna: polietylen
3. Ciężar włókna: 11.000 Dtex
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien/m2

W związku z powyższym proszę o skorygowanie parametrów w SIWZ oraz Opisie technicznym na parametry zgodne z Programem Budowy Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012”.

Odp. W przypadku różnic pomiędzy dokumentacją a specyfikacją należy stosować się do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

. W dniu 13.07.2011r. dokonano zmiany ogłoszenia w którym dostosowano zapis do wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Pytanie 3:

Zgodnie z SIWZ Zamawiający wskazuje na wykonanie boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni 1860m2, natomiast w Przedmiarze robót widnieje powierzchnia 1840m2. Prosimy o skorygowanie tych rozbieżności.

Odp. W przedmiarze nastąpiła oczywista omyłka pisarska- należy przyjąć pow. 1860m2

Pytanie 4:

Zgodnie z SIWZ Zamawiający wskazuje na wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wykonanej w technologii typu EPDM o grubości 16mm

(8+8mm), natomiast w Przedmiarze robót występuje nawierzchnia poliuretanowa o grubości 11+2mm, co wskazuje na technologię typu NATRYSK. Prosimy o skorygowanie tych rozbieżności.

Odp. Do wyceny należy przyjąć technologię zgodną z zapisami dokumentacji projektowej tj. system 8+8

UWAGA: Nastąpiła zmiana terminu składania ofert. 27.07.2012r. do godz. 12⁰⁰

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej