

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wędzina, ul. Dębowa</b>					
1	<b>D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8</b>				
d.1	<b>KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01.</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		2.330	km	2.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.330</b>
2	<b>KNR 2-31 0816-02 p.analogia D-01.02.04.</b>	Rozebranie przepustów rurowych pod drogą śr. 50 cm 3 x 6,00m	m		
d.1		18.00	m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
3	<b>KNR 4-04 1103-04 D-01.02.04.</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 18,00m x 0,80m x 1,00m	m <sup>3</sup>		
d.1		14.40	m <sup>3</sup>	14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
4	<b>KNR 4-04 1103-05 D-01.02.04.</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km + 4 km Krotność = 4	m <sup>3</sup>		
d.1		14.40	m <sup>3</sup>	14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>2</b>	<b>D-03.00.00. - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000-8</b>				
5	<b>KNR 2-31</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami i drogą - ława fundamentowa betonowa	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0605-02</b>	18,00m x 0,80m x 0,30m			
	<b>D-03.01.01.</b>				
		4.32	m <sup>3</sup>	4.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>
6	<b>KNR 2-31</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o śr. 50	m		
d.2	<b>0605-07</b>	3 x 6,00m			
	<b>p.analogia</b>				
	<b>D-03.01.01.</b>				
		18.00	m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
7	<b>KNR 2-31</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm	ściank.		
d.2	<b>0605-04</b>				
	<b>D-03.01.01.</b>				
		6	ściank.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
8	<b>KNR 2-01</b>	Obsypka z piasku stabilizowana cementem w gotowym suchym wykopie	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0610-01</b>	18,00m x 0,80m x 0,50m			
	<b>p.analogia</b>				
	<b>D-03.01.01.</b>				
		7.20	m <sup>3</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>3 PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9</b>					
9 d.3	<b>KNNR 6 0101-01 p.analogia D-04.01.01.</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zgęszczaniem podłoża (4,0m x 2330,00m) + (4,0m x 18,00m) + (0,50 x 16,00m x 16,00m) + (0,50 x 10,00m x 10,00m) + (0,50 x 8,00m x 8,00m) + (0,50 x 12,00m x 12,00m) + (0,50 x 18,00m x 18,00m) + (0,50 x 6,00m x 6,00m) 9854.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9854.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9854.000</b>
10 d.3	<b>KNNR 1 0206-03 D-04.01.01.</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 9854,00m2 x 0,10m 985.40	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  985.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>985.400</b>
11 d.3	<b>KNNR 1 0208-02 D-04.01.01.</b>	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) + 4 km Krotność = 4 985.40	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  985.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>985.400</b>
12 d.3	<b>KNNR AT-03 0202-01 D-04.03.01.</b>	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 9854.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9854.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9854.000</b>
13 d.3	<b>KNNR 6 0113-03 D-04.04.02.</b>	Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 25 cm 9854.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9854.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9854.000</b>
14 d.3	<b>KNNR 2-31 0204-03 D-04.04.02.</b>	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz. 10 cm - pobocza 2 x (0,50m x 2330,00m) + 2 x (0,50m x 18,00m) 2348.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2348.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2348.000</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>4 NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9</b>					
15 d.4	<b>KNR AT-03</b> <b>0302-03</b> <b>D-05.03.05.</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m <sup>2</sup>		
		9854.00	m <sup>2</sup>	9854.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9854.000</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8</b>					
16 d.5	<b>KNNR 6</b> <b>1302-02</b> <b>D-06.04.01.</b>	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm (6 x 50,00m)	m		
		300.00	m	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>