

Ciasna, dnia 23.01.2013r.

RGK.MB 271.1. 2013

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na „ Adaptację budynku komunalnego na cele rekreacyjne, sportowe i społeczno- kulturalne oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej z przeznaczeniem do użytku publicznego oraz kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Panoszów przy ul. Tysiąclecia 2.

Do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie

Pyt.1 Odpowiedź na pyt.5 dotycząca obudowy kanałów wentylacyjnych czy pionów kanalizacyjnych płytą g.k. W odpowiedzi piszą Państwo iż należy to wykonać w tynku cem—wap, niemożliwe technologicznie szczególnie w przypadku kanałów wentylacyjnych poziomych (czy mają być wkute w strop)

Odp. Przyjęto dodatkową obudowę płytą g/k wg korekty załączonego kosztorysu.

Pyt. 2 Odp.na pyt.10 i 11- nadproża przy poszerzeniach otworów oraz nad otworami nowopowstałymi . W projekcie brak rozwiązania nad którymi otworami jakie nadproża należy przewidzieć .Brak również możliwości dołożenia sobie poz. kosztorysowej jeżeli się uzna że takie elementy muszą wystąpić. Prosimy o konkretne rozwiązanie wraz z uzupełnieniem przedmiaru.

Odp. Przyjęto wymianę nadproży otworów istniejących 85/200 do wszystkich otworów drzwiowych projektowanych 90/200w/g korekty załączonego kosztorysu

Pyt.3 Odp. na pyt.14 – kratki wentylacyjne. Proszę o przyjrzenie się poz. dotyczącej tynku. W poz. jako materiał występuje wyłącznie zaprawa. Uważam że celowe by było dołożenie poz. z kratkami wentylacyjnymi

Odp.W poz. oprócz zaprawy materiały pomocnicze w ilości 1,5%

Pyt.4 W przypadku tynków celowe byłoby dołożenie pozycji za konieczność wykonania pogrubień ze względu na krzywość ścian a nie jeszcze doszukiwanie się w nich nadproży , kratek wentylacyjnych ,czy zabudowy kanałów wentylacyjnych.

Odp. Ilość tynku do ścian wystarczająca.

Pyt.5 Odp. na pytanie 15 – siatka zabezpieczająca okna od wewnątrz – prawdopodobnie chodzi o piłkochwyt. W odpowiedzi mamy kraty stalowe prętowe. Proszę o przejrzenie ponowne zagadnienia.

Odp. Przyjęto siatki tkane z drutu fi 4 o oczkach 40x40x4 w ramach z kątownika 40x 40 x 4 alternatywnie piłkochwyt z siatki tkanej (linka stalowa , kotwy, uchwyty do mocowania systemowego)

Pyt.6 W udzielonych odpowiedziach z dnia 21.01.2013r. załączono dodatkowy przedmiar składający się z czterech pozycji . W poz. 1 dodano minusową wartość gładzi gipsowych tzn- - 408,87 po zminusowaniu tej ilości z poz. Nr 30 kosztorysu podstawowego , będzie wartość 0 wg. wyliczeń gładzi winno być 1729,24 m2.

Odp. Ostatecznie przyjęto wykonanie gładzi o powierzchni 1681,66m 2

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej