

Ciasna, dnia 8.01.2013r.

RGK.MB 271.1.2013

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego pn. „, Adaptacja budynku komunalnego na cele rekreacyjne, sportowe i społeczno- kulturalne oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej z przeznaczeniem do użytku publicznego oraz kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Panoszów przy ul. Tysiąclecia 2.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem :

Pyt. 1

posiadanie wiedzy i doświadczenia: wystarczy wykazać wykonaną pracę budowlaną , rozbudowę lub remont budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1500m³ czy też trzeba podać wartość i dokładny opis wykonanych prac.

Odp. Nie trzeba podawać wartości ani dokładnego opisu wykonanych robót

Pyt.2

Ocieplenie ścian zewnętrznych... , w pozycji 100 przyjęto 532,61 m2, w pozycji 101 Ocieplenie ościeży i kominów- 60,52m2, co z sumowania pozycji wynosi łącznie -593,13m2, natomiast w pozycji 106 "wykonanie warstwy pośredniej " przyjęto 80,24m2 w pozycji 107 "Tynk elewacyjny cienkowarstwowy" przyjęto również 80,24m2 , w pozycji 102 "Szpachlowanie ścian zbrojone jedną warstwą siatki" przyjęto 354,82m2 i pytanie brzmi czy w tych pozycjach wartości nie są błędnie podane ponieważ tynku czy siatki itp. powinno być więcej .

Odp. Przedmiary w wymienionych pozycjach są prawidłowe i te pozycje nie należy łączyć, każda pozycja stanowi odrębną robotę i tak :

poz.100 - ilość 532,61 m2 obejmuje ocieplenie ścian przez :

- przyklejenie płyt styropianowych grub. 14 cm
- przyklejenie siatki zbrojeniowej
- grunt i tynk silikonowy cienkowarstwowy

poz.101 - ilość 60,52 m2 obejmuje ocieplenie ościeży przez :

- przyklejenie płyt styropianowych grub. 2 cm
- przyklejenie siatki zbrojeniowej
- grunt i tynk silikonowy cienkowarstwowy

poz.102 - ilość 354,82 m2 obejmuje przyklejenie DODATKOWEJ siatki zbrojeniowej w pasie do 250 cm od poziomu gruntu (jest to wzmocnienie tego pasa

poz.106 i 107 - ilość 80,24m2 obejmuje wyprawę tynkarską tych elementów, które nie są ocieplane, ale tylko gruntowane i tynkowane tynkiem akrylowym cienkowarstwowym - jak studzienki, mur oporowy itp (wyszczególnienie w przedmiarze robót).

WOJT

mgr inż. Zdzisław Kulej