

Ciasna, dnia 11.03.2013r.

RGK.ID.271.4.2013

Wykonawcy i strona internetowa

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Wymiana wodociągu cementowo-azbestowego w Ciasnej”.

Zamawiający informuje że wpłynęło do niego zapytania:

Pyt. 1.

Proszę o odpowiedź, które materiały należy przyjąć w kosztorysie ofertowym ponieważ inne informacje znajdują się w przedmiarze robót a inne w części opisowej projektu:

1. Przedmiar robót – „sieć wodociągowa – rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk średnicy zewnętrznej 110 mm, 642,2 mb
2. Część opisowa projektu str.11, pkt 3 ppkt 3.2 „sieć wodociągową należy wykonać z rur PE Ø 110 mm zgrzewanych doczołowo.

Wobec powyższego czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dla całości zadania jedenej grupy materiałowej – PE

Ad. 1.

Zadnie należy wykonać z rur ciśnieniowych wodociągowych śr. 110 mm PE 100 SDR 17 zamiast PVC, to samo dotyczy przyłączy.

Pyt. 2.

Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonania wraz z uzgodnieniami projektu organizacji ruchu dla przedmiotowej inwestycji.

Ad. 2.

Wykonawca winien przygotować projekt organizacji ruchu we własnym zakresie. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przejścia przez ul. Lubliniecką i Jeżowską mogą być realizowane tylko przeciskiem.

Pyt. 3

Czy zawarte podstawy określone w dokumentacji projektowej w zakresie odtworzenia nawierzchni odnoszą się tylko do miejsc prowadzenia robót i związanych z nimi doprowadzenia nawierzchni oraz otoczenia do stanu pierwotnego, czy też do całościowych remontów pasów dróg, chodników, ogrodzeń, zieleni.... itp.

Ad. 3

Po wykonanych robotach teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego w zakresie prowadzonych prac.

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie technologii lub materiałów zamiennych spełniających wymagania techniczne projektu (równorzędnych lub lepszych), posiadających stosowne aprobaty, atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania ich w budownictwie na terenie Polski?

Ad. 4

Należy zastosować materiały określone w punkcie Ad.1 .

Pyt. 5

Czy Zamawiający dopuszcza również zastosowanie przez Wykonawcę metody bezwykopowej określonej w dokumentacji dla innych odcinków tej sieci i przyłączy? (np. przy występowaniu niekorzystnych warunków geologicznych, kolizji z istniejącą infrastrukturą, uszkodzeniu istniejącego zagospodarowania terenu, występowaniu zagrożenia dla istniejących obiektów przy realizowaniu w ich pobliżu budowy sieci metodą wykopową itp.).

Ad. 5

Zamawiający dopuszcza stosowanie metody przecisku lub przewiertu.

Pyt. 6

Czy zawarte podstawy określone w dokumentacji projektowej w zakresie odtworzenia nawierzchni odnoszą się tylko do miejsc prowadzenia robót i związanych z nimi doprowadzenia nawierzchni oraz otoczenia do stanu pierwotnego, czy też do całosłowych remontów pasów dróg, chodników, ogrodzeń, zieleni.... itp.

Czy składający ofertę ma przewidzieć przywrócenie do stanu poprzedniego wjazdów na teren posesji lub innego obiektu kolidującego z trasą przebiegu sieci.

Ad. 6

Odpowiedź jak w punkcie Ad. 3.

Pyt. 7

Czy ze względu na prowadzenie robót w pasie drogowym:

1 - Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przedstawienia badań zagęszczenia podsypki

2 - Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przedstawienia badań zagęszczenia zasypki.

3 - Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przedstawienia badań zagęszczenia nawierzchni pasa drogowego po przeprowadzonych robotach ziemnych.

4 - Ponoszenia kosztów zajęcia pasa drogowego.

Ad. 7

Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca przedłoży badania zagęszczenia podsypki, zasypki i nawierzchni pasa drogowego po przeprowadzonych robotach ziemnych.

Ponadto winien wystąpić o zajęcie pasa drogowego co wiąże się z poniesieniem opłat.

Pyt. 8

Czy Zamawiający stawia wymóg w zakresie utylizacji wyrobów pochodzących z rozbiórki nawierzchni (składowania, transportu na składowisko, opłat składowiskowych)

Ad. 8

Materiały z rozbiórki należy w miarę możliwości zabudować (tłuczeń, grunt)

Zamawiający nie przewiduje opłat składowiskowych. Natomiast występujący nadmiar ziemi zostanie zagospodarowany przez Zamawiającego po wskazaniu miejsca składowania zgodnie z odległościami wskazanymi w przedmiarze robót.

Pyt. 9

Czy składający ofertę powinien przewidzieć dodatkowe koszty związane z prowadzeniem nadzoru przez pracowników właściciela (administratora) istniejących sieci w pobliżu, których będą realizowane roboty budowlane.

Ad. 9

Zamawiający nie przewiduje dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem ewentualnego nadzoru przez administratorów sieci.

Pyt. 10

Czy w przypadku realizacji odcinków sieci wodociągowej lub przyłączy metodą bezwykopową Zamawiający dopuszcza pozostawienie wyłączanego odcinka sieci lub przyłącza w gruncie.

Ad. 10

Po odłączeniu starego wodociągu jest dopuszczalne pozostawienie go w gruncie, jest to też forma utylizacji starego wodociągu.

Pyt. 11

Ponieważ Zamawiający przewidział realizację przedmiotowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami po trasie istniejącej sieci i przyłączy w momencie rozpoczęcia prac nastąpi przerwa w dostawie wody do odbiorców.. Wnoszę o uszczegółowienie sposobu zapewnienia dostaw wody do odbiorców na czas realizacji robót.

Ad. 11

Prowadzenie prac może jedynie na krótko spowodować przerwę w dostawie wody , np. przy przełączaniu przyłączy ze starego na nowe. Stary wodociąg musi funkcjonować do czasu wybudowania nowego. Jest to możliwe gdyż budowa nowego może być realizowana bezpośrednio przy nim w odległości do 30 cm.

Pyt. 12

W opracowaniu projektowym w przedstawionych warunkach gruntowo – wodnych wskazano na możliwość zalewania wodą gruntową wykopu na wysokości stawów rybnych.

Czy istnieje możliwość zalewania wykopów również w innych miejscach na trasie projektowanego przebiegu sieci i przyłączy.

Czy występujący lokalnie rodzaj gruntu umożliwia jego ponowne wbudowanie w przypadku występowania wód gruntowych powodujących zalewanie wykopu.

Czy przedstawiony w dokumentacji przetargowej przedmiar uwzględnił konieczność wymiany gruntu w przypadku braku możliwości uzyskania określonego w dokumentacji projektowej wskaźnika zagęszczenia gruntu.

Ad. 12

Wykonywanie wykopów w innych miejscach nie powinno spowodować zalewania wodą gruntową. Ponadto w większości są to grunty piaszczyste z przerostami ilów. W związku z czym w dokumentacji nie uwzględniono wymiany gruntu.

WÓJT

mgr inż. Dariusz Kulej