

Ciasna, dnia 10.06.2013 r.

RGK.MB.271.2.2013

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Kompleksową termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Zborowskim”.

Pyt. 1. Poz. 10 i 14 przedmiaru. W opisie pozycji „Ocieplenie w systemie Baumit Granopor” występuje tynk silikonowy, w projekcie i specyfikacji zaś tynk silikatowy SILIKAT S 2mm. Który tynk przyjąć? Proszę również podać fakturę (baranek czy kornik) oraz grubość.

Odp. 1. Należy przyjąć tynk silikonowy granulacji 1,5 mm faktura baranek.

Pyt. 2. Poz. 25 i 27 przedmiaru. Przyjęto rynny z blachy ocynkowanej a rury spustowe z blachy powlekanej, czy tak wyceniać? W przedmiarach przyjęto średnice spustów fi 12 cm a rynny fi 10 cm. Proszę podać właściwe średnice rur spustowych i rynien.

Odp. 2. Do wyceny należy przyjąć średnice rynny fi 12 cm z blachy ocynkowanej, rury spustowe z blachy powlekanej fi 12 cm.

Pyt. 3. Poz. 35 przedmiaru. W opisie pozycji występują okienka piwniczne z pcv pięciokomorowe w kolorze brąz z szybą zbrojoną a w zestawieniu i projekcie okienka z pcv pięciokomorowe w kolorze białym z szybą bezpieczną. Które przyjąć do wyceny?

Odp. 3. Do wyceny przyjąć okienka piwniczne z PCV pięciokomorowe w kolorze białym z szybą bezpieczną jednostronnie.

Pyt. 4. Proszę podać czy w stolarce okiennie - drzwiowej stosować szyby bezpieczne obustronnie czy jednostronnie.

Odp. 4. Stosować szyby bezpieczne obustronnie dla stolarki z poz. 54 i 55.

Pyt. 5. Poz. 65 i 67 przedmiaru. W obu pozycjach występuje izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej o identycznych wielkościach. Czy izolacja ma być dwuwarstwowa i czy nie powinna być jako folia paroizolacyjna?

Odp. 5. Poz. 65 bez zmian, w pozycji 67 przyjąć do wyceny wysokoparoprzepuszczalną membranę.

Pyt. 6. Dział 9 przyjęto wymianę pokrycia dachowego z blachy na pokrycie z blachy dachówkowej. Brak rozbiórki istniejącego pokrycia?

Odp. 6. Wymiana pokrycia dachowego obejmuje rozbiórkę istniejącego pokrycia oraz montaż nowego z blachodachówki.

Pyt. 7. Poz. 87 przedmiaru. „Okna połaciowe” – proszę podać wymiar okien.

Odp. 7. Należy wycenić okna połaciowe o wymiarach 35 cm x 35 cm.

Pyt. 8. Poz. 63 przedmiaru. Przyjęto wykonanie podestu i stopni z bruku. Pozycja nie uwzględnia wykonania krawędzi stopni z obrzeży. Czy dodatkowo doliczyć te roboty?

Odp. 8. Tak. Należy dodatkowo wycenić te roboty i ująć sumaryczne w poz. 63 przedmiaru.

Pyt. 9. Poz. 84 przedmiaru. Przyjęto pokrycie z blachy dachówkowej. Proszę podać dokładniejsze dane blachy takie jak kolor (mat czy połysk), grubość blachy?

Odp. 9. Należy przyjąć blachę dachówkową grubości 0,5 mm w kolorze RAL 8004M (rudy brąz) matowy.

Pyt. 10. W specyfikacji technicznej jest informacja aby do wysokości ok. 2,5 m zastosować dodatkową warstwę siatki zbrojącej na ociepleniu, czego nie przewiduje dostarczony przedmiar. Czy uwzględniać wykonanie tych prac?

Odp. 10. Nie uwzględniać zastosowania do 2,5 m dodatkowej siatki zbrojącej na ociepleniu – nie wyceniać.

W Ó J T
mgr inż. Zdzisław Kulej

